

工事数量総括表(本01)

工事名	R6吉土 国道193号 吉・美郷倉羅 舗装補修工事(1) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:5 mm	m		12			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		900			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		45			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		45			
表層	材料種類:再生密粒度アスコ(20), 舗装 厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		900			
殻処分(建設汚泥)	殻種別:建設汚泥	m3		0.02			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 国道 1 9 3 号 吉・美郷倉羅 舗装補修工事 (1) (担 い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			