

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 門扉設置工事 (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
施設整備		式		1		
雨水排水設備工		式		1		
側溝工		式		1		
コンクリート W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
型枠 (小構造物)		m2		33		
側溝蓋 転用		m		27		
基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2		15		
基面整正		m2		15		
園路広場整備工		式		1		
舗装版撤去工		式		1		
舗装版切断 汚泥処理費含む	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:5 0mm	m		111		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 門扉設置工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎 As	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		40		
舗装版破碎 骨材洗い出しCo	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:23cm	m2		26		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻	m3		6		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		
アスファルト舗装工		式		1		
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		61		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		61		
管理施設整備工		式		1		
柵工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 門扉設置工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
門扉 A-1 A1, A3, A5, A7, A9, A11	門扉種別:両開き	基		6		
門扉 A-2 A2, A4, A8, A10, A12	門扉種別:両開き	基		5		
門扉基礎工		式		1		
コンクリート W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4		
型枠 (小型構造物)		m2		40		
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m2		9		
基面整正		m2		9		
作業土工		式		1		
床掘り		m3		43		
埋戻し		m3		36		
残土処理		m3		7		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 門扉設置工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し U型側溝撤去	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		3		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 U型側溝撤去	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3		
殻処分 U型側溝撤去	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B:昼間		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 門扉設置工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		