

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 亀浦港櫛木線 (無名 6 号橋) 鳴・北灘櫛木 橋梁修繕 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:50mm	m		5.2		
建設汚泥処分		t		0.02		
コンクリートはつり		m2		0.79		
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3		0.04		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.04		
コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-25(20)BB 厚50mm	m2		0.79		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 亀浦港榎木線 (無名 6 号橋) 鳴・北灘榎木 橋梁修繕 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
縁石鈹	規格:エッジボ インター-T-II 同等品 自発光タイプ 片面LED赤	個		4		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		
鋼・コン製伸縮装置補修	工種:補修, 伸縮装置本体型式:普通 型, 仕様:2車線相当, 伸縮装置本体材 料の計上:有り	m		13.1		
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋) 構造物とりこ わし	m3		0.1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
排水装置取替工		式		1		
排水枅 取付金具含む		個		4		
スクラップ		kg		9.4		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 亀浦港榑木線 (無名 6 号橋) 鳴・北灘榑木 橋梁修繕 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系シーリング材	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系注入材	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.18m <sup>3</sup> , 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
コンクリート殻運搬処分	無筋	m <sup>3</sup>		0.2		
表面含浸工		式		1		
下地処理	時間的制約:無, 高所作業車:無	m <sup>2</sup>		88		
含浸材塗布	シリシキヤン系表面含浸材, 時間的制約:無, 高所作業車:無	m <sup>2</sup>		88		
仮設工		式		1		
足場工	供用月数:0.4月	式		1		
吊足場(type-A1)	桁高 h < 1.5m	m <sup>2</sup>		54		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 亀浦港櫛木線 (無名 6 号橋) 鳴・北灘櫛木 橋梁修繕 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床面シート張防護		m2		54		
両側朝顔 (type-B)		m2		54		
板張防護 (type-B)		m2		54		
シート張防護 (type-B)		m2		54		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		22		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 亀浦港櫛木線 (無名 6 号橋) 鳴・北灘櫛木 橋梁修繕 工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		