

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 熊谷川 阿波・吉野柿原 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		180			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		180			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		180			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0,仕上り厚:100mm	m2		1,750			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		770			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 熊谷川 阿波・吉野柿原 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	m2		980			
コンクリート床板		式		1			
コンクリート床板		m2		204			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		70			
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 熊谷川 阿波・吉野柿原 舗装工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		20			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分(汚泥)	殻種別:アスファルト殻	t		0.02			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 熊谷川 阿波・吉野柿原 舗装工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		