

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		720		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		720		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		70		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		150		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		550		
残土等処分		m3		550		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		170		
埋戻し 1.0m ≤ W < 4.0m	土質:土砂	m3		40		
埋戻し W < 1.0m	土質:土砂	m3		30		
基面整正		m2		103		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		247		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m ³		87		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう 土留	大型土のう規格:耐候性	袋		30		
土のう 仮締切	大型土のう規格:耐候性	袋		35		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m ³ /h)未満,排水方法:作業時排水	日		23		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		15		
交通誘導警備員	B	人日		15		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	道路新設・改築	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
草等処分費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

