

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津長江 防草工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		1,453,293		
法面工		式	1		1,453,293		
防草工		式	1		1,453,293		
高耐久防草シート敷設		m2	576	2,303	1,326,528		単 1号 【暫定単価】
高耐久防草シート重ね部接着		m	239	530.4	126,765		単 2号 【暫定単価】
直接工事費		式	1		1,453,293		
共通仮設		式	1		226,610		
共通仮設費		式	1		34,610		
準備費		式	1		34,610		
草等処分費		式	1		34,610		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		192,000		
純工事費		式	1		1,679,903		
現場管理費		式	1		589,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	草等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 3 1.5km以下	t	1	14,610	14,610			
処分費(t)		t	1	20,000	20,000			
合計					34,610			

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	高耐久防草シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	2,303
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高耐久防草シート(グリーン)		m2	120	1,030	123,600	【暫定単価】	
	U型アンカーピン		本	400	40	16,000	【暫定単価】	
	高耐久防草テープ(グリーン)		パック	1.6	9,450	15,120	【暫定単価】	
	土木一般世話役		人	0.1	26,928	2,692.8		
	普通作業員		人	3.1	22,338	69,247.8		
	諸雑費	5%	式	1		3,597.03	労務費の5%	
	合計					230,257.63		
	単価					2,303	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	高耐久防草シート重ね部接着		単位	m	単位数	100	単価	530.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アタッチ		本	15	700	10,500	【暫定単価】	
	高耐久防草テープ(グリーン)		巻	4	8,400	33,600	【暫定単価】	
	普通作業員		人	0.4	22,338	8,935.2		
	合計					53,035.2		
	単価					530.4	円/m	