

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 観音寺池田線 三・池田シマ 舗装工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工 (夜間)		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		1,428		
殻運搬(路面切削) L=17.0km	殻種別:アスファルト殻	m3		71.4		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		71.4		
オーバーレイ工 (夜間)		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,428		
薄層カー舗装工 (夜間)		式		1		
薄層カー舗装	舗装色:緑,規格・仕様:t=6mm	m2		13.5		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 観音寺池田線 三・池田シマ 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工 (夜間)		式		1		
溶融式区画線 (白)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		408		
溶融式区画線 (黄)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		185		
溶融式区画線 (白)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		26.6		
自転車マーク	t=1.5mm	個		2		
道路付属施設工 (夜間)		式		1		
道路付属物工		式		1		
道路鋏撤去		個		17		
仮設工		式		1		
交通管理工 (夜間)		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 観音寺池田線 三・池田シマ 舗装工事(担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費	L=53km	台		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

