

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 柴川左岸地すべり他 三・山城柴川他 地下水排除工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		7			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング	施工場所：地表, 土質区分：硬質土, 呼び径90mm	m		100			
ホーリング	施工場所：地表, 土質区分：軟岩, 呼 び径90mm	m		25			
保孔管	施工場所：地表VP, スレーン現場加工：無 し, 保孔管材質・種類 (VPの場合)：各 種, 保孔管材質・種類 (各種の場合)：V	m		125			
ホーリング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		20			
孔口処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 柴川左岸地すべり他 三・山城柴川他 地下水排除工事 (3) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
孔口処理工		箇所		1		
流末処理工		式		1		
流末処理工		m		85		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 柴川左岸地すべり他 三・山城柴川他 地下水排除工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 工事数量総括表(附01)

工事名	R 6 三土 柴川左岸地すべり他 三・山城柴川他 地下水排除工事 (3) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
地下水排除工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		0.9		
人力積込	土質:土砂, 作業内容:人力積込	m3		0.9		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		0.9		
集排水ホーリング工		式		1		
ホーリング洗浄		m		400		
仮設工		式		1		
モノレール運搬工		式		1		
モノレール運搬		式		1		

# 工事数量総括表(附01)

工事名	R 6 三土 柴川左岸地すべり他 三・山城柴川他 地下水排除工事 (3) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		