

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		7		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		100		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		90		
土砂等運搬工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	残土受け入れ地の処理含む	m3		160		
軽量盛土工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		380		
埋戻し	土質:土砂	m3		90		
埋戻し	土質:土砂	m3		6		
基面整正		m2		110		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土		m3		814		
保護壁工		m2		169		
敷網材設置工		m2		550		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地材設置工		m2		83		
緩衝材設置工		m3		15		
基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		40		
防水シート敷設工		m2		240		
遮水シート敷設工		m2		196		
保護コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	m3		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		120		
埋戻し	土質:土砂	m3		70		
基面整正		m2		70		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工 L型擁壁		式		1		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		56		
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:2m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート	m3		44		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		1.32		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		2.56		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		160		
足場	安全ネット:有り	掛m2		200		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		3		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式		1		
補強土壁基礎	コンクリート規格:18-12-25(高炉)	m		24		
補強土壁壁面材組立・設置	工法区分:帯鋼補強土壁	m2		53		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
補強材取付	工法区分:帯鋼補強土壁	m		530		
まき出し・敷均し、締固め	工法区分:帯鋼補強土壁	m3		40		
採取土盛土材	土質:土砂	m3		40		
壁面上端処理	幅:0.3m	m		24		
フィルター材		m3		170		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水	日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
土質等試験費 六価カド溶出試験		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		