

R 6 徳林 予防治山 上勝町杉地 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工 (谷止工)		式	1.000	
掘削工	掘削 (礫質土)	m ³	38.000	
掘削工	掘削 (軟岩IB)	m ³	106.000	
岩盤掘削面整形		m ²	38.600	
(2) 治山ダム工				
谷止工 (コンクリート)		式	1.000	
コンクリート (本堤)	18-8-40BB W/C≤60%、一般養生	m ³	81.700	
水平打継目鉄筋	φ22	本	48.000	
円形型枠	内径300mm	本	1.000	
型枠工 (本堤)	(治山ダム工)	m ²	40.900	
角材式残存型枠工	90×90×2,000cm	m ²	40.100	
キャットウォーク		m	22.700	
(3) 仮設工				
仮水路工		式	1.000	
土のう締切工		m ²	1.100	
暗渠排水管	波状管及び網状管, 200～400mm	m	20.000	
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		基	1.000	
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 40cm	本	1.000	

R 6 徳林 予防治山 上勝町杉地 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 52cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 62cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 64cm	本	1.000	
ダンプトラック運搬（根株）		m3	1.000	
処分費		ton	0.900	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
土工機械解体・組立		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
モノレール運搬設備		式	1.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	