

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 東谷川 つ・半田青野 河川工事 (担い手確保型)	河川改修 事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(今回)	数量(今回)	数量(今回)	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量(今回)	数量(今回)	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		440			
残土等処分		m3		440			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

- 1 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 東谷川 つ・半田青野 河川工事 (担い手確保型)	河川改修 事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(今回)	数量(今回)	数量(今回)	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量(今回)	数量(今回)	
床掘り	土質:土砂	m3		160			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		50			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
コクリート(間知)マサ積		式		1			
埋戻しコクリート		m3		5			
均しコクリート		m3		2			
コクリート(間知)マサ積	マサ規格:JIS粗面 150kg/個未満	m2		211			
崩込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		51			
目地板	目地板の種類:滌青質目地板L=10	m2		1			
水抜きパイプ		m		7			
吸出防止材		m2		2			

- 2 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 東谷川 つ・半田青野 河川工事 (担い手確保型)	河川改修 築堤・護岸	数量増減	概要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	概要
天端コクリート		m3		4		
1号小口止		箇所		1		
足場工		掛m2		220		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(φ¹V⁴)		m		11		
φ¹V⁴復旧		m		11		
構造物取壊し工		式		1		
石積取壊し		m2		120		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

- 3 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 東谷川 つ・半田青野 河川工事 (担い手確保型)	河川改修 築堤・護岸	数量増減	概要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	概要
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		190		
敷砂利	砕石規格:再生砕石RC-40、敷厚:100mm	m2		210		
土のう		袋		74		
土のう袋処分費		t		0.2		
土材料		m3		150		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管 φ500		m		34		
泰阻側溝		m3		42		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		

- 4 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 東谷川 つ・半田青野 河川工事 (担い手確保型)		事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
共通仮設			式		1	
共通仮設費(率計上)			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	
一般管理費等			式		1	
工事価格			式		1	
消費税額及び地方消費税額			式		1	
工事費計			式		1	