

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻板東 舗装修繕工事(2) (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工 【夜間作業】		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削12 cmを超え18cm以下, 段差すりつけ撤 去作業:有り	m2		910		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		119		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		119		
舗装打換え工 【夜間作業】		式		1		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生粗粒度As(20), 舗 装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		910		
中間層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗 装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		910		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:改質II型密粒度As(13) , 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2		910		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻板東 舗装修繕工事(2) (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (A:夜間)		人日		5		
交通誘導警備員 (B:夜間)		人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻板東 舗装修繕工事(2) (担い 手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		