

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 川内大代線 (第 3 号橋) 松・中喜来 橋梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		2		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2		
残土等処分		m3		2		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.84m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.8		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 川内大代線 (第 3 号橋) 松・中喜来 橋梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
処分費	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.8		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋工		t		0.46		
鉄筋取付金具		式		1		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		9		
土のう		袋		21		
遮水シート		m2		17		
土砂等運搬・処分		m3		8		
水替工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 川内大代線 (第 3 号橋) 松・中喜来 橋梁修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		15		
支保工		式		1		
パイロット支保		空m3		10		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (B:昼間)		人日		45		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 川内大代線 (第 3 号橋) 松・中喜来 橋梁修繕工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			