徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業　大津東部２期地区
工事名	Ｒ６徳耕　長寿命化　大津東部２期　排水機場補修工事（担い手確保型）

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	大津東部２期地区
工事名	Ｒ６徳耕　長寿命化　大津東部２期　排水機場補修工事（担い手確保型）
施工場所	鳴門市大津町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部１
工期	
積算体系年月	令和６年３月
単価期適用年月	令和６年６月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和５年１７号―Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業　大津東部２期地区
工事名	Ｒ６徳耕　長寿命化　大津東部２期　排水機場補修工事（担い手確保型）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				44,930,600	
	・工事価格				40,846,000	
	・消費税相当額（１０％）				4,084,600	
	工事内容					

事業名	農業水利施設保全対策事業　大津東部２期地区
工事名	Ｒ６徳耕　長寿命化　大津東部２期　排水機場補修工事（担い手確保型）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工事工種体系年番号	令和５年９９号［２号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業　大津東部２期地区
工事名	Ｒ６徳耕　長寿命化　大津東部２期　排水機場補修工事（担い手確保型）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			40,846,000	
2 ・工事原価			37,458,000	
3 ・・製作工事原価			29,600,000	
4 純製作費			29,600,000	
5 ・・・直接製作費	1.000	式	29,600,000	
6 ・・据付工事原価			6,553,000	
7 純工事費			3,635,000	
8 ・・・直接工事費	1.000	式	2,863,000	
9 ・・・間接工事費			3,690,000	
10 ・・・・共通仮設費			772,000	
11 ・・・・・運搬費～営繕費等				
(8+19-21-22)×((標準値*補正値)*補正値)				
2,863,000×((25.920*1.000)*1.040)	26.960	%	772,000	
12 ・・・・現場管理費				
(8+10-21)×((標準値*補正値)*補正値+補正値)				
3,635,000×((24.290*1.000)*1.090+0.000)	26.480	%	963,000	
13 ・・・・据付間接費			1,955,000	
14 ・・設計技術費				
(3+8+9-18-19-20)×標準値				
36,153,000×3.610	3.610	%	1,305,000	
15 ・一般管理費等				
(3+8+9+14-21)×(標準値*補正値+保証費率)				
37,458,000×(9.220*1.000＋0.04)	9.260	%	3,468,000	
16 ・一括計上価格	1.000	式	-80,000	
17 機器単体費			29,600,000	
18 処分費等（直接工事費の内数）			0	
19 処分費(準備費の内数)			0	
20 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等(率対象外)			0	
22 共通仮設費算定控除額			0	
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(6)×標準値				
6,553,000×1.490	1.490	%	98,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業　大津東部２期地区
工事名	Ｒ６徳耕　長寿命化　大津東部２期　排水機場補修工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接製作費内訳			29,600,000	
直接製作費	1.000	式	29,600,000	
・用排水機修繕工	1.000	式	29,600,000	
・・機器単体費	1.000	式	29,600,000	
・・・ No.3主ポンプ用逆流防止弁	1.000	式	11,000,000	
・・・ No.1、No.2真空ポンプ	1.000	式	18,600,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業　大津東部２期地区
工事名	Ｒ６徳耕　長寿命化　大津東部２期　排水機場補修工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費内訳			2,863,000	
直接工事費	1.000	式	2,863,000	
・輸送費	1.000	式	36,000	
・・輸送費	1.000	式	36,000	
・・・ 輸送費 No.3逆流防止弁	1.000	式	18,000	
・・・ 輸送費 No.1、No.2真空ポンプ	1.000	式	18,000	
・労務費	1.000	式	1,966,000	
・・労務費	1.000	式	1,966,000	
・・・ 逆流防止弁　撤去工	1.000	式	277,000	
・・・ 逆流防止弁　据付工	1.000	式	494,000	
・・・ 真空ポンプ　撤去工	1.000	式	231,000	
・・・ 真空ポンプ　据付工	1.000	式	710,000	
・・・ 真空配管敷設工	1.000	式	254,000	
・直接経費	1.000	式	252,000	
・・機械経費	1.000	式	134,000	
・・・ 機械経費	1.000	式	134,000	
・・試運転調整費	1.000	式	118,000	
・・・ 試運転調整費(逆流防止弁)	1.000	式	59,000	
・・・ 試運転調整費(真空ポンプ)	1.000	式	59,000	
・仮設費	1.000	式	473,000	
・・仮設費	1.000	式	473,000	
・・・ 仮設発電機	1.000	式	21,000	
・・・ 仮設ポンプ設置、撤去工	1.000	式	396,000	
・・・ 仮設ポンプ運転	1.000	式	56,000	
・処分品運搬費	1.000	式	136,000	
・・処分品運搬費	1.000	式	136,000	
・・・ 逆流防止弁　処分品運搬費	1.000	式	68,000	
・・・ 真空ポンプ　処分品運搬費	1.000	式	68,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業　大津東部２期地区
工事名	Ｒ６徳耕　長寿命化　大津東部２期　排水機場補修工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			-80,000	
一括計上価格	1.000	式	-80,000	
・処分費	1.000	式	-80,000	
・・処分費	1.000	式	-80,000	
・・・ 逆流防止弁処分費	1.000	式	-40,000	
・・・ 真空ポンプ、配管処分費	1.000	式	-40,000	