

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		1,480		
殻運搬(路面切削)	殻種別: 切削殻	m3		54		
殻処分	殻種別: 切削殻	m3		54		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスコ(13)(夜間割増), 舗装厚: 40mm, 平均幅員: 3	m2		1,480		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別: アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚: 15cm以下	m		23		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻処分		m3		0.02		
仮設工		式		1		
区画線復旧工		式		1		
区画線 【外側線】	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		371		
区画線 【センターライン】	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		173		
区画線 【横断歩道】	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: セブテラ 45cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		42		
区画線 【自転車マーク】	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		6		
区画線 【速度50】	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		19		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		15		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 舗装工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		45		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			