

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・小松島 樋門改良 工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
据付工		式		1			
小形水門設備据付		式		1			
小形水門据付工		式		1			
据付(小形水門)	水門形式:フラップゲート, 作業環境:ドライ ・トラッククレーン使用, 純径間:0.7m, 有効高: :0.7m, 発注形態:設備全体発注	門		5			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		494			
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3		1			
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3		124			
埋戻し 4m≦W	土質:土砂	m3		258			
基面整正		m2		75			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		62			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸 (港口地区) 小・小松島 樋門改良 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土処分	土砂	m3		62			
コンクリート工		式		1			
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クワッ シャラン40~0, 敷厚:17.5cmを超え20.0c m以下	m2		63			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		85			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		194			
足場工	手摺先行型枠組足場	掛m2		79			
足場工	単管傾斜足場	掛m2		89			
吸出防止シート		m2		101			
基礎工		式		1			
底版コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
水路工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸 (港口地区) 小・小松島 樋門改良 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
蓋設置 小松島港-1	開口1505×1680, 3分割, H75亜鉛メッキ DZT77, 総重量883.8kg(受枠込)	箇所		1		
蓋設置 小松島港-2	開口1505×1680, 3分割, H75亜鉛メッキ DZT77, 総重量883.8kg(受枠込)	箇所		1		
蓋設置 小松島港-3	開口1562×1680, 3分割, H75亜鉛メッキ DZT77, 総重量917.4kg(受枠込)	箇所		1		
蓋設置 小松島港-4	開口1562×1680, 3分割, H75亜鉛メッキ DZT77, 総重量917.4kg(受枠込)	箇所		1		
蓋設置 小松島港-5	開口1393×1680, 3分割, H75亜鉛メッキ DZT77, 総重量413.7kg(受枠込)	箇所		1		
舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:150mm	m2		228		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生粗粒度AS(20), 舗 装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		101		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度AS(13), 舗 装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		50		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度AS(13), 舗 装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		50		
コンクリート舗装	コンクリート規格:各種, コンクリート規格:24-8- 40, 舗装厚:200mm	m2		12		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸 (港口地区) 小・小松島 樋門改良 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
撤去工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		18			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		18			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.4			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		113			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		6			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		138			
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	m2		12			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸 (港口地区) 小・小松島 樋門改良 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水管撤去	HP φ 600	m		6			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	交通誘導警備員 (B)	人日		77			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
据付間接費		式		1			
据付工事原価		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・小松島 樋門改良 工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
設計技術費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(附带工事)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・小松島 樋門改良 工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
据付工		式		1			
水道管移設		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	m3		106			
埋戻し	土砂	m3		104			
土砂等運搬	土砂	m3		1			
残土等処分	土砂	m3		1			
水道管移設		式		1			
鋳鉄管敷設	φ 150	m		28			
継手接合	φ 150	口		14			
鋳鉄管切断	φ 150	口		7			

工事数量総括表(附帯工事)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸 (港口地区) 小・小松島 樋門改良 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鋳鉄管材料費		式		1		
鋳鉄管撤去	φ 150	m		15		
埋設標識シート	W150, 2倍	m		64		
コンクリート補強	18-8-40(高炉)	m ³		5		
ホ°ポリエチレン管据付	φ 100	m		36		
ホ°ポリエチレン管切断	φ 100	口		13		
ホ°ポリエチレン管撤去	φ 100	m		30		
ホ°ポリエチレン管材料費		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(附帯工事)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・小松島 樋門改良 工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
据付工事原価		式		1		
設計技術費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		