

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R6三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(担<br>い手確保型)              |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|---|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路改良          |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 道路土工          |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 掘削工           |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 掘削            | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:<br>無し,障害:無し,施工数量:5,000m3<br>未満 | m3 |        | 15     |              |                 |  |
| 掘削            | 土質:土砂,施工方法:片切掘削                                       | m3 |        | 20     |              |                 |  |
| 掘削            | 土質:軟岩,施工方法:片切掘削                                       | m3 |        | 40     |              |                 |  |
| 残土処理工         |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                     | m3 |        | 40     |              |                 |  |
| 土砂等運搬         | 土質:軟岩   | m3 |        | 50     |              |                 |  |
| 残土等処分         |   | m3 |        | 90     |              |                 |  |
| 擁壁工           |   | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                                      | R 6 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (担<br>い手確保型) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|--|---|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別                            | 規格  | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 作業土工                                     |   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 床掘り                                      | 土質:土砂   | m3 |         | 25      |              |                 |  |
| 床掘り                                      | 土質:岩塊・玉石  | m3 |         | 10      |              |                 |  |
| 埋戻し                                      | 土質区分:土砂, 土質:土砂                                  | m3 |         | 10      |              |                 |  |
| 基面整正                                     |   | m2 |         | 10      |              |                 |  |
| 場所打擁壁工(構造物単位)                            |   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 2-1号もたれ式擁壁<br>No. 11+8.647~No. 11+14.5   | 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)                          | m3 |         | 23      |              |                 |  |
| 2-2号もたれ式擁壁<br>No. 10+18.539~No. 11+8.647 | 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)                          | m3 |         | 50      |              |                 |  |
| 張ｺﾝｸﾘｰﾄB<br>No. 10~No. 11+0.382          |   | m  |         | 20      |              |                 |  |
| 階段工                                      |   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 4号階段工                                    |   | 式  |         | 1       |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                                  | R6三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(担<br>い手確保型)                |                |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|--------------------------------------|---|----------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別                        | 規格  | 単位             | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減            | 摘要 |
| コンクリート舗装                             |   | m <sup>2</sup> |        | 1            |                 |    |
| 落石雪害防止工                              |   | 式              |        | 1            |                 |    |
| 落石防護柵工<br>No. 10~No. 10+19.857       |   | 式              |        | 1            |                 |    |
| 支柱<br>端末支柱 H=3.5m                    | 支柱形式:H-200*200*8*12, 施工区分:<br>:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.50m ムッキ  | 本              |        | 1            |                 |    |
| 支柱<br>中間支柱 H=3.5m                    | 支柱形式:H-200*100*5.5*8, 施工区分:<br>:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.50m ムッキ | 本              |        | 7            |                 |    |
| 落石防護柵工<br>No. 11+7.263~No. 11+14.277 |   | 式              |        | 1            |                 |    |
| ロープ・金網                               | 柵高:3.5m, 規格・仕様:落石防護柵 H<br>=3.5m ロープ 本数12本, 厚ムッキ:無し      | m              |        | 7            |                 |    |
| 支柱<br>端末支柱 H=3.5m                    | 支柱形式:H-200*200*8*12, 施工区分:<br>:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.50m ムッキ  | 本              |        | 2            |                 |    |
| 支柱<br>中間支柱 H=3.5m                    | 支柱形式:H-200*100*5.5*8, 施工区分:<br>:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.50m ムッキ | 本              |        | 2            |                 |    |
| ロープ・金網                               | 柵高:1.5m, 規格・仕様:除石開閉口 H<br>=1.5m ロープ 本数5本, 厚ムッキ:無し       | m              |        | 1            |                 |    |
| 落石防護柵工<br>4号階段工部                     |   | 式              |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名               | R 6 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (担<br>い手確保型)          |                |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|-------------------|--|----------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格   | 単位             | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| ロープ・金網            | 柵高:3.5m, 規格・仕様:落石防護柵 H=3.5m ロープ 本数12本, 厚メッキ:無し           | m              |         | 9            |                 |    |
| 支柱<br>端末支柱 H=3.5m | 支柱形式:H-200*200*8*12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.50m メッキ        | 本              |         | 2            |                 |    |
| 支柱<br>中間支柱 H=3.5m | 支柱形式:H-200*100*5.5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.50m メッキ       | 本              |         | 2            |                 |    |
| 支柱<br>貫通支柱 H=3.5m | 支柱形式:H-175*175*7.5*11, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高3.50m メッキ | 本              |         | 1            |                 |    |
| 構造物撤去工            |  | 式              |         | 1            |                 |    |
| 構造物取壊し工           |  | 式              |         | 1            |                 |    |
| 舗装版切断             | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下                       | m              |         | 35           |                 |    |
| 舗装版破砕             | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm                                | m <sup>2</sup> |         | 54           |                 |    |
| コンクリート取壊し運搬処理     | 構造物区分:無筋構造物  | m <sup>3</sup> |         | 0.4          |                 |    |
| 運搬処理工             |  | 式              |         | 1            |                 |    |
| 殻運搬               | 殻種別:アスファルト殻  | m <sup>3</sup> |         | 3            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R6三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(担<br>い手確保型) |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|--|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                       | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減            | 摘要 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                              | m3 |        | 3            |                 |    |
| 汚泥処分          | 建設汚泥                                     | m3 |        | 0.04         |                 |    |
| 仮設工           |  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 防護施設工<br>撤去   |  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 切土及び発破防護柵(撤去) |  | m2 |        | 190          |                 |    |
| 基礎コンクリート(撤去)  |  | m3 |        | 10           |                 |    |
| 埋戻し           | 土質区分:土砂,土質:土砂                            | m3 |        | 10           |                 |    |
| 交通管理工         |  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員<br>B  |  | 人日 |        | 56           |                 |    |
| 直接工事費         |  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設          |  | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (担<br>い手確保型) | 事業区分<br>工事区分 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 道路新設・改築<br>道路改良 | 摘要 |
|---------------|---|--------------|---------|---------|------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位           | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |                 | 摘要 |
| 共通仮設費 (率計上)   |   | 式            |         | 1       |      |                 |    |
| 純工事費          |   | 式            |         | 1       |      |                 |    |
| 現場管理費         |   | 式            |         | 1       |      |                 |    |
| 工事原価          |   | 式            |         | 1       |      |                 |    |
| 一般管理費等        |   | 式            |         | 1       |      |                 |    |
| 工事価格          |   | 式            |         | 1       |      |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |   | 式            |         | 1       |      |                 |    |
| 工事費計          |   | 式            |         | 1       |      |                 |    |
|               |   |              |         |         |      |                 |    |
|               |   |              |         |         |      |                 |    |
|               |   |              |         |         |      |                 |    |