

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 鳴門池田線 美・脇木ノ内 舗装工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
切削オーバーレイ工		式		1		
切削オーバーレイ 【夜間】	平均切削深さ:7cmを超え12cm以下, 舗設層数:二層,アスファルト材料種類(一層):各種,アスファルト材料種類(二層):各	m2		888		
殻運搬(路面切削) 【夜間】	殻種別:路面切削	m3		89		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		89		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		12		
汚泥処分		m3		0.1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線 美・脇木ノ内 舗装工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 実線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		296		
溶融式区画線 実線 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		148		
溶融式区画線 グリーンカラー 耐久性・すべり抵抗向上タイプ		m2		3.5		
水性カラー舗装 グリーンカラー 耐久性・すべり抵抗向上タイプ		m2		13		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		2		
交通誘導警備員 B		人日		2		
交通誘導警備員 A【夜間】		人日		2		
交通誘導警備員 B【夜間】		人日		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線 美・脇木ノ内 舗装工事(1) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	道路維持・修繕 道路修繕	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	数量増減	摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費 往復		台		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

