

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 (三好)
事業名	広域農道整備事業
地区名	阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)
施工場所	三好市三野町太刀野山
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	令和 5 年 1 7 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	舗装工事
工種体系区分	舗装工事
工事工種体系年番号	令和5年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			8,629,000	
2 ・工事原価			7,040,000	
3 純工事費			4,918,000	
4 ・ ・直接工事費			4,130,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	4,130,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			2,910,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			788,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值*補正值)				
4,033,000 × ((17.090*1.100+0.000)*1.000*1.040*1.000)	19.550	%	788,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
16 . . . . 営繕費等	1.000	式	0	
17 . . . . 現場環境改善費			0	
18 . . . . . 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	3,910,000 × (0.000)
19 . . . . . 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			2,122,000	
21 . . . . 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)
	44.010	%	2,122,000	4,821,000 × ((40.380*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 . . . . 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*補正值+保証費率)

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考	
	6,943,000 × (22.860*1.000 + 0.04)	22.900	%	1,589,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0		
30 支給品費			0		
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費 (直工)			0		
33 処分費等 (直接工事費の内数)			220,000		
34 処分費 (準備費の内数)			0		
35 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等 (率対象外)			97,000		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額 (工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	8,629,000 × 3.890	3.890	%	336,000	

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区				
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				4,130,000	
・土工	1.000	式		1,017,000	
・ ・掘削工	1.000	式		1,017,000	
掘削	169	m <sup>3</sup>	1,192	201,448	歩A・単A B単 1号
土砂等運搬	169	m <sup>3</sup>	3,528	596,232	歩A・単A B単 2号
作業残土処理	169.000	m <sup>3</sup>	1,300	219,700	歩A・単A B単 3号
合 計				1,017,380	
・舗装工	1.000	式		2,690,000	
・ ・舗装準備工	1.000	式		84,000	
不陸整正	727	m <sup>2</sup>	116	84,332	歩A・単A B単 4号
合 計				84,332	
・ ・アスファルト舗装工	1.000	式		2,606,000	
下層路盤(車道・路肩部) t=100	727	m <sup>2</sup>	536	389,672	歩A・単A B単 5号
上層路盤(車道・路肩部) t=100	727	m <sup>2</sup>	796	578,692	歩A・単A B単 6号
表層(車道・路肩部) t=50	727	m <sup>2</sup>	2,252	1,637,204	歩A・単A B単 7号
合 計				2,605,568	





事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区				
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,192	1,192	S単 9号
	合計				1,192	
	単価				1,192	
	*** B単 - 2号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	3,528	3,528	S単 10号
	合計				3,528	
	単価				3,528	
	*** B単 - 3号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	処分費 土砂	1.000	m3	1,300	1,300	S単 6号
	合計				1,300	
	単価				1,300	

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区		
工事名	R6三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事(担い手確保型)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	1.000	m <sup>2</sup>	115.8	116	S単 11号
	合計				116	
	単価				116	
	*** B単 - 5号 ***					
	下層路盤(車道・路肩部) t=100		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クツァーヲ RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	536.2	536	S単 12号
	合計				536	
	単価				536	
	*** B単 - 6号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部) t=100		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m <sup>2</sup>	795.9	796	S単 13号
	合計				796	
	単価				796	

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区				
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
	表層(車道・路肩部) t=50		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1,000	m <sup>2</sup>	2,252	2,252	S単 14号
	合計				2,252	
	単価				2,252	
	*** B単 - 8号 ***					
	区画線		m		1,000,000	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000,000	m	177	177,000	S単 8号
	道路用塗料 トライックハイト(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	570,000	kg	202	115,140	S単 1号
	接着用プライマー 区画線用,,	25,000	kg	450	11,250	S単 2号
	軽油 ハトール給油,,	40,000	L	137	5,480	S単 3号
	合計				308,870	
	単価				309	
	*** B単 - 9号 ***					

