

## 見積参考資料

# 工事名 R6三耕 広域 阿讃三好 三野舗装 工事(担い手確保型)

### ◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	三好2
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 (三好)
事業名	広域農道整備事業
地区名	阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)
施工場所	三好市三野町太刀野山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	舗装工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				



事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ 舗装準備工	1.000	式		
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		
・ 付帯施設工	1.000	式		
・ ・ 区画線工	1.000	式		
・ ・ 付帯工	1.000	式		







事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費 土砂	1.000	m3			S単 6号
	合計					
	単価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	不陸修正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 不陸修正 無し,-,なし	1.000	m <sup>2</sup>			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	下層路盤 (車道・路肩部) t=100		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クツァーヲ RC-40	1.000	m <sup>2</sup>			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	上層路盤 (車道・路肩部) t=100		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 13号
	合計					
	単価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
	表層(車道・路肩部) t=50		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	区画線		m		1,000.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1,000.000	m			S単 8号
	道路用塗料 トライックハイト(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	570.000	kg			S単 1号
	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg			S単 2号
	軽油 ハトール給油,,	40.000	L			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					



事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区				
工事名	R6三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	道路用塗料 トフィック° イト(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	当たり算出
	道路用塗料 トフィック° イト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラス° -ズ° 15~18% 白,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	道路用塗料 トフィック° イト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラス° -ズ° 15~18% 白	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	接着用° ラマー		kg		1.000 各単位	当たり算出
	接着用° ラマー 区画線用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	接着用° ラマー 区画線用	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R6三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 ハトロ給油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	軽油 ハトロ給油	1.000	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	支柱・基礎設置		基		1.000 各単位	当たり算出
	支柱・基礎設置 静電粉体塗装 76.3×3.2×3600mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	静電粉体塗装 76.3×3.2×3.2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	支柱・基礎設置 静電粉体塗装 76.3×3.2×3600mm	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区				
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	鏡体設置		基		1.000 各単位	当たり算出
	鏡体設置 ステンレス 600 1面用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)市場単価コード 2)規格	ステンレス 600 1面用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	鏡体設置 ステンレス 600 1面用		1.000	基		
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 土砂		1.000	m3		
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					



事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	当たり算出
	【視線誘導標設置工】 標準型,土中建込み用,両面反射 100以下,支柱径 34,10本未満, -,なし,使用しない,-,設置しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	標準型				
	2)設置区分	土中建込み用				
	3)反射体区分	両面反射 100以下				
	4)規格	支柱径 34				
	5)施工規模	10本未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	なし				
	8)防塵型	使用しない				
	9)使用面	-				
	10)さや管	設置しない				
	視線誘導標設置(土中) 両面反射・ 100以下・支柱 34	1.150	本			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 8号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
	区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 12号 ***					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好地区		
工事名	R 6 三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事 (担い手確保型)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシャー RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>			







# 土工数量計算書

測 点	点間距離	掘 削			舗装工			断 面	平 均	数 量
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量			
NO, 285		2.4			9.5					
+10.000	10.000	1.4	1.91	19.1	5.7	7.60	76.0			
NO, 286	10.000	1.0	1.21	12.1	4.0	4.85	48.5			
+10.000	10.000	1.0	0.99	9.9	4.0	4.00	40.0			
NO, 287	10.000	2.7	1.84	18.4	10.8	7.40	74.0			
+10.000	10.000	1.7	2.21	22.1	7.0	8.90	89.0			
NO, 288	10.000	1.2	1.46	14.6	4.7	5.87	58.7			
+10.000	10.000	1.0	1.10	11.0	4.0	4.37	43.7			
NO, 289	10.000	1.0	1.00	10.0	4.0	4.00	40.0			
+10.000	10.000	1.0	1.00	10.0	4.0	4.00	40.0			
NO, 290	10.000	1.0	1.00	10.0	4.0	4.00	40.0			
+10.000	10.000	1.0	1.00	10.0	4.0	4.00	40.0			
NO, 291	10.000	1.0	1.00	10.0	4.0	4.00	40.0			
+10.000	10.000	1.0	1.00	10.0	4.0	4.00	40.0			
+11.580	1.580	1.0	0.99	1.6	4.0	4.00	6.3			
							51.0			
合 計	131.58			168.8			727.2			





## 見積単価一覧表

工事名	R6三耕 広域 阿讃三好 三野舗装工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	1,300	運搬距離 L=36.3km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	44,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	