

令和6年度

耕地地すべり防止事業

R6三耕 地すべり 西祖谷2期 重末排水ボーリング工事（担い手確保型）

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

西部総合県民局農林水産部（三好）

R 6 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 水抜きボーリング工	1号排水ボーリング工			
(1)水抜きボーリング工				
集排水ボーリング	礫質土	m	180.0	
集排水ボーリング	軟岩 I	m	45.0	
ボーリングマシン設置・撤去		回	1	
排水パイプ	VP75	箇所	5.000	
(2)孔口処理工				
掘削		m ³	1.500	
埋戻工		m ³	0.100	
基礎砕石		m ²	2.900	
石積工		m ²	4.700	
張りコンクリート型枠		m ²	4.800	
張りコンクリート	$\sigma c k = 18N/mm^2$ 以上	m ³	0.900	
集水柵型枠		m ²	4.700	
集水柵コンクリート	$\sigma c k = 18N/mm^2$ 以上	m ³	0.800	
排水パイプ	VP150	箇所	1.000	
水抜きパイプ	VP75	箇所	2.000	
(3)流末処理工				
流末処理工		m	30.000	
2. 水抜ボーリング工	2号排水ボーリング工			
(1)水抜きボーリング工				
集排水ボーリング	礫質土	m	225.0	
集排水ボーリング	軟岩	m	25.0	
保孔管	VP	m	250.0	
ボーリング仮設機材		回	1	

R 6 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
排水パイプ	VP75	箇所	5.000	
(2) 孔口処理工				
掘削		m ³	1.500	
埋戻工		m ³	0.100	
基礎砕石		m ²	2.900	
石積工		m ²	4.700	
張りコンクリート型枠		m ²	4.800	
張りコンクリート	$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	0.900	
集水枠型枠		m ²	4.700	
集水枠コンクリート	$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	0.800	
排水パイプ	VP150	箇所	1.000	
水抜きパイプ	VP75	箇所	2.000	
(3) 流末処理工				
流末処理工		m	35.000	
3. 仮設工	1号排水ボーリング工			
(1) 仮設工				
排水ボーリング足場工		式	1.000	
モノレール仮設工		式	1.000	
モノレール運搬工		式	1.000	
4. 仮設工	2号排水ボーリング工			
(1) 仮設工				
排水ボーリング足場工		式	1.000	