

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		100		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分		m3		100		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		476		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		472		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		467		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		100		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		105		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		180		
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		16		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		336		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		9		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		17		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		17		
汚泥		m3		0.1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 舗装工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			