

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 国道439号 三・東祖谷菅生 仮設道路設置工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		280		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		740		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		560		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		430		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		430		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		440		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 国道439号 三・東祖谷菅生 仮設道路設置工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		12		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		12		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		12		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
路盤	t=100 RC-30	m2		150		
コンクリート舗装	t=100	m2		150		
溶接金網	3.2*100*100	m2		100		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 国道439号 三・東祖谷菅生 仮設道路設置工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土のう	大型土のう規格:110*108	袋		748		
土のう運搬	現場内運搬	袋		748		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 国道439号 三・東祖谷菅生 仮設道路設置工事(1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1		