

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R6三土 国道439号 三・東祖谷樫尾 擁壁工事(担い手確保型) |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減            | 摘要 |
| 道路改良          |                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 道路土工          |                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 掘削工           |                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削                 | m3 |        | 270          |                 |    |
| 路床盛土工         |                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 路床盛土          | 施工幅員:2.5m未満                      | m3 |        | 30           |                 |    |
| 残土処理工         |                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                | m3 |        | 270          |                 |    |
| 擁壁工           |                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| 場所打擁壁工(構造物単位) |                                  | 式  |        | 1            |                 |    |
| もたれ式擁壁        | 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)           | m3 |        | 53           |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                      | R6三土 国道439号 三・東祖谷檜尾 擁壁工事(担い手確保型)     |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|--------------------------|--------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                                   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減            | 摘要 |
| 石・ブロック積(張)工              |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 作業土工                     |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 床掘り                      | 土質:土砂                                | m3 |        | 70           |                 |    |
| 埋戻し                      | 土質:土砂                                | m3 |        | 40           |                 |    |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| コンクリートブロック基礎             | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm | m  |        | 34           |                 |    |
| 基礎材                      | 基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚:0.2m          | m2 |        | 26           |                 |    |
| コンクリートブロック積              | ブロック規格:控35cm                         | m2 |        | 103          |                 |    |
| 胴込・裏込材(碎石)               | 碎石規格:再生碎石 RC-40                      | m3 |        | 21           |                 |    |
| 天端コンクリート                 | コンクリート規格:18-8-25(高炉)                 | m3 |        | 3            |                 |    |
| 水抜パイプ                    | 管径・管種類:VP-65,フィルター:無し                | m  |        | 32           |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷檜尾 擁壁工事 (担い手確保型) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|---|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                      | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 排水構造物工        |   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 作業土工          |   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 基面整正          |   | m2 |         | 26           |                 |    |
| 場所打水路工        |   | 式  |         | 1            |                 |    |
| コンクリート        | 18-8-25                                 | m3 |         | 12           |                 |    |
| 型枠            | 小型                                      | m2 |         | 74           |                 |    |
| 基礎碎石          |   | m2 |         | 26           |                 |    |
| 目地材           | 歴青質目地板                                  | m2 |         | 1            |                 |    |
| 側溝蓋           | 蓋種類:C2-B300                             | 枚  |         | 89           |                 |    |
| 落石雪害防止工       |   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 落石防護柵工        |   | 式  |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R6三土 国道439号 三・東祖谷樑尾 擁壁工事(担い手確保型)            |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|---|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減            | 摘要 |
| 支柱            | 支柱形式: 端末, 施工区分: 端末支柱,<br>規格・仕様: 柵高3.00m メッキ | 本  |        | 1            |                 |    |
| 支柱            | 支柱形式: 中間, 施工区分: 中間支柱,<br>規格・仕様: 柵高3.00m メッキ | 本  |        | 1            |                 |    |
| 構造物撤去工        |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 構造物取壊し工       |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分: 無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工                 | m3 |        | 8            |                 |    |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分: 鉄筋構造物, 工法区分:<br>機械施工                 | m3 |        | 2            |                 |    |
| 運搬処理工         |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 殻運搬           | 殻種別: コンクリート殻(無筋)                            | m3 |        | 8            |                 |    |
| 殻処分           | 殻種別: コンクリート殻(無筋)                            | m3 |        | 8            |                 |    |
| 殻運搬           | 殻種別: コンクリート殻(鉄筋)                            | m3 |        | 2            |                 |    |
| 殻処分           | 殻種別: コンクリート殻(鉄筋)                            | m3 |        | 2            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷樫尾 擁壁工事 (担い手確保型) |                |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|---|----------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                      | 単位             | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 仮設工           |   | 式              |         | 1            |                 |    |
| 交通管理工         |   | 式              |         | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員       |   | 人日             |         | 50           |                 |    |
| 道路修繕          |   | 式              |         | 1            |                 |    |
| 舗装工           |   | 式              |         | 1            |                 |    |
| 舗装打換え工        |   | 式              |         | 1            |                 |    |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm               | m              |         | 40           |                 |    |
| 建設汚泥処分        |   | m <sup>3</sup> |         | 0.05         |                 |    |
| 舗装版破碎(小規模)    | 舗装版種別:アスファルト                            | m <sup>2</sup> |         | 20           |                 |    |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし                  | m <sup>3</sup> |         | 1            |                 |    |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                             | m <sup>3</sup> |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷櫛尾 擁壁工事 (担い手確保型)         |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路修繕 |    |
|---------------|---|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 不陸整正          |   | m2 |         | 100          |                 |    |
| 表層            | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 |         | 100          |                 |    |
| 直接工事費         |   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 共通仮設          |   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 純工事費          |   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 現場管理費         |   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 工事原価          |   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 一般管理費等        |   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 工事価格          |   | 式  |         | 1            |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |   | 式  |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷檜尾 擁壁工事 (担い手確保型) | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路修繕 |         |      |    |
|---------------|---|--------------|-----------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                      | 単位           | 数量 (前回)         | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 工事費計          |   | 式            |                 | 1       |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |
|               |   |              |                 |         |      |    |