

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 国道439号 三・東祖谷京上 舗装工事(1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		240			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		240			
残土等処分		m3		240			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:50mm	m		68			
建設汚泥処分		m3		0.08			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷京上 舗装工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,200		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		60		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		60		
不陸整正	補足材無	m2		1,200		
下層路盤	路盤材種類:クラッシュラン C-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,200		
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,200		
表層	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,200		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		270		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		70		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷京上 舗装工事 (1) (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

