

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神山鮎喰線 徳・名東 舗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:30mm	m		62			
建設汚泥	舗装版切断に伴う	m3		0.04			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	m2		3,270			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		98			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		98			
不陸整正		m2		3,270			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		3,270			
雑草対策工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神山鮎喰線 徳・名東 舗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
雑草対策工		式		1			
草ゼロプレート設置	幅40mm, 厚み1.4mm	m		1,168			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
車線分離標	車線分離標規格:H800, 施工区分:固定式(貼付式), 施工規模:10本以上30本未満	本		22			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m		22			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m ³		3			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神山鮎喰線 徳・名東 舗装修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A (昼間)	人日		20			
交通誘導警備員	B (昼間)	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

