

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
地下水排除工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		10		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10		
集排水ホ-リング工 A2		式		1		
ホ-リング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径86mm	m		70		
ホ-リング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼 び径86mm	m		105		
保孔管	施工場所:地表VP, スレ-現場加工:無 し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各 種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		175		
ホ-リング 仮設機材		回		1		
足場		空m3		30		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
集排水ホーリング工 A4		式		1		
ホーリング	施工場所：地表, 土質区分：硬質土, 呼び径86mm	m		135		
ホーリング	施工場所：地表, 土質区分：軟岩, 呼 び径86mm	m		240		
保孔管	施工場所：地表VP, スレーン現場加工：無 し, 保孔管材質・種類(VPの場合)：各 種, 保孔管材質・種類(各種の場合)：V	m		375		
ホーリング 仮設機材		回		1		
足場		空m3		30		
孔口処理工 A2		式		1		
コンクリート 張コンクリート		m3		0.9		
型枠 張コンクリート		m2		5		
裏石積		m2		5		
コンクリート 集水桝		m3		0.7		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠 集水桝		m2		5		
基礎材		m2		3		
孔口パイプ		孔		5		
孔口処理工 A4		式		1		
コンクリート 張コンクリート		m3		0.9		
型枠 張コンクリート		m2		5		
裏石積		m2		5		
コンクリート 集水桝		m3		0.7		
型枠 集水桝		m2		5		
基礎材		m2		3		
孔口パイプ		孔		5		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事(1) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
流末処理工 A2		式		1		
暗渠排水管		式		1		
流末処理工 A4		式		1		
暗渠排水管		式		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
モ/レベル		m		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事 (1) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		