

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分		m3		100		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		100		
場所打杭工		式		1		
場所打杭	杭径:424mm, 杭長(設計長):14m	本		12		
副部材等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場		空m3		160		
場所打擁壁工		式		1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		1		
背面コンクリート W/C≦60%		m3		11		
構造物撤去工		式		1		
道路照明灯撤去工		式		1		
道路照明灯撤去		基		1		
仮設工		式		1		
支障木伐採工		式		1		
支障木伐採・枝打ち		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			