

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 丸亀三好線他 東・東山他 区画線修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
ハノ式区画線 外側線	施工方法区分:ハノ式 水性型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		5,000			
ハノ式区画線 中央線	施工方法区分:ハノ式 水性型, 規格 ・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常 温	m		3,000			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 丸亀三好線他 東・東山他 区画線修繕業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 6 三土 丸亀三好線他 東・東山他 区画線修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		600			
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		80			
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		130			
溶融式区画線 横断歩道	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		66			
溶融式区画線 横断歩道	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		63			
溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		14			
溶融式区画線 ゼブラ	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		15			
溶融式区画線 矢印	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		16			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 6 三土 丸亀三好線他 東・東山他 区画線修繕業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 ダイヤモンド	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		99		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

