

工事数量総括表(法尻補強)

工事名	R 6 三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		100		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120		
残土等処分		m3		120		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		205		

工事数量総括表(法尻補強)

工事名	R6三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法面整形(切土部)		m2		170		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		
平ブロック張 タイプ1	ブロック規格:各種,ブロック規格(各種の場合):標準130mm	m2		69		
平ブロック張 タイプ2	ブロック規格:各種,ブロック規格(各種の場合):標準130mm	m2		116		
平ブロック張 タイプ3	ブロック規格:各種,ブロック規格(各種の場合):標準130mm	m2		26		
護岸付属物工		式		1		
1号平張コンクリート	18-8-25BBorN	m2		39		
2号平張コンクリート	18-8-25BBorN	m2		75		
4号平張コンクリート	18-8-25BBorN	m2		28		
5号平張コンクリート	18-8-25BBorN	m2		2		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(法尻補強)

工事名	R 6 三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

