

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (2) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		90			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		53			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		3			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		112			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		111			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (2) (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		14		
基面整正		m2		36		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高戸)	m3		32		
場所打擁壁工		式		1		
1号坂路工		式		1		
2号坂路工		式		1		
1号床版工		式		1		
2号床版工		式		1		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (2) (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		6		
基面整正		m2		16		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 1号L型	内幅:800,内高:600,コンクリート規格:18- 8-25(高炉)	m		38		
現場打水路 1号L型	内幅:800,内高:900,コンクリート規格:18- 8-25(高炉)	m		3		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (2) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードパイプ	ガードパイプ 規格:Gp-Cp-2B 塗装品, 施工規模:20m以上100m未満, 曲線部 補正:無し	m		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

