

工事数量総括表(丸山谷橋)

工事名	R6馬土 田方穴吹線他(丸山谷橋) 美・穴吹丸山他 橋梁修繕 工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
管渠排水工		式		1		
作業土工		式		1		
底打ちコンクリート	BBorN	m ³		0.9		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ900 ^{mm} フル	m		3.4		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工 既設暗渠取壊し		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 人力施工	m ³		2		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m ³		3		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(丸山谷橋)

工事名	R 6馬土 田方穴吹線他 (丸山谷橋) 美・穴吹丸山他 橋梁修繕 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬 L=10km	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻運搬 L=10km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3		
仮設工		式		1		
足場		式		1		
単管足場	ラフデレークレーン4.9t吊	掛m2		5		
工事用道路工		式		1		
不陸整正	有り, 29mm以上34mm未満, 再生クワッシュ ンRC-40	m2		600		
特装運搬車運転損料	クローラ型・油圧ダンプ 式2.0t積	日		10		
土留・仮締切工		式		1		

工事数量総括表(丸山谷橋)

工事名	R 6馬土 田方穴吹線他 (丸山谷橋) 美・穴吹丸山他 橋梁修繕 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土のう		袋		54		
水替工		式		1		
ポンプ排水 6インチ	排水量:120以上450(m3/h)未満,排水 方法:作業時排水	日		35		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(維持工事)

工事名	R6馬土 田方穴吹線他(丸山谷橋) 美・穴吹丸山他 橋梁修繕 工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
除草工		式		1		
道路除草工		式		1		
道路除草(複合)	作業形態:除草集草積込運搬	m2		1,100		
除草処分		t		2		
防草シート工		式		1		
防草シート設置	支給品	m2		30		
防草シート設置	購入品(ポリエステル4mm)	m2		200		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		

工事数量総括表(維持工事)

工事名	R 6馬土 田方穴吹線他 (丸山谷橋) 美・穴吹丸山他 橋梁修繕 工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		