

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 つ・貞光川見津 落石防止工事(2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
残土等処分		m3		5			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		5			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		5			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.6m, コンクリート規格:21-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		3			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 つ・貞光川見津 落石防止工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
落石雪害防止工		式		1		
落石防止網工		式		1		
ロックネット	金網5.0φ50×50Z-GS3、ワイヤロープ(φ18.7×7、φ18.3×7、φ14.3×7)、支柱(岩部用H=3.5、H=4.0、岩用アンカー)	m2		215		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		28		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号 つ・貞光川見津 落石防止工事(2) (担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			