

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 美・木屋平川上 落石防護壁工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1,000m3未満	m3		20		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		21		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		2		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号 美・木屋平川上 落石防護壁工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.15m	m2		9		
コンクリート		m3		42		
調整コンクリート		m3		4		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		90		
足場	安全ネット:無し	掛m2		78		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		5		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		15		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
L型側溝	鉄筋コンクリートL型, 500*155*600	m		13		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号 美・木屋平川上 落石防護壁工事(担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
支柱	支柱形式:H-200*100*5.5*8, 施工区 分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.50m メッキ	本		4		
支柱	支柱形式:H-200*200*8*12, 施工区 分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.50m メッキ	本		1		
構造物撤去工		式		1		
排水構造物撤去工		式		1		
L形側溝撤去	作業区分:撤去	m		12		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号 美・木屋平川上 落石防護壁工事(担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

