

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
残土等処分		m3		20		
擁壁工		式		1		
張コンクリート		式		1		
護岸基礎工		式		1		
矢板工		式		1		
軽量鋼矢板	軽量鋼矢板型式: II 型, 軽量鋼平均矢板長さ: 2m, 矢板根入長: 1.5m	枚		147		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
仮設土工		m3		430		
大型土のう工		袋		435		
大型土のう積込・運搬・荷卸（往復		袋		435		
土のう袋処分		式		1		
シート張工		式		1		
敷鉄板工		式		1		
既設物撤去・復旧工		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ設置・撤去		箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事(2) (担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量(今回)	数量増減	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	概要
ポンプ排水 運転	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		20		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		40		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		35		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		29		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（2）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	海岸整備 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		