

R 6 徳耕 国附 大津東部東 2 期 揚水機製作工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|--------------------|--|----|-------|----|
| 直接製作費 | | | | |
| 1. 用排水機製作工 | | | | |
| (1) 標準用排水機工 | | | | |
| 標準用排水機工 (機器単体費) | | 式 | 1.000 | |
| 送水ポンプ (横軸片吸込渦巻ポンプ) | φ 65 × φ 50 × 0.465m ³ /min × 56m × 11kW × 200V × 2P | 台 | 2.000 | |
| 補水槽 | 容量=40L, ホールタップ付, 材質=SUS304 | 基 | 1.000 | |
| 直接工事費 | | | | |
| 1. 輸送費 | | | | |
| (1) 輸送費 | | | | |
| 輸送費 (用排水機) | 送水ポンプ | 式 | 1.000 | |
| 輸送費 (用排水機) | | 式 | 1.000 | |