

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

| | |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区 |
| 工事名 | R 6 那林 林開 (R 5) 岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 項目名 | 内容 |
|----------|-----------------------------------------------|
| 事業主体名 | 南部県民局農林水産部 (美波) 林務 |
| 事業名 | 森林基盤整備事業 |
| 地区名 | 岩倉蟬谷線 木頭工区 |
| 工事名 | R 6 那林 林開 (R 5) 岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |
| 施工場所 | 那賀郡那賀町木頭助 |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 那賀 3 |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和 6 年 7 月 |
| 単価期適用年月 | 令和 6 年 7 月 A |
| 歩掛期適用年番号 | 令和 6 年 0 4 号 A |
| 電力会社名 | 四国電力 |

| | |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 岩倉蝉谷線 木頭工区 |
| 工事名 | R 6 那林 林開 (R 5) 岩倉蝉谷線木頭 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 項目名 | 内容 |
|----------------------|----------------|
| 工事名 | |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 【森林土木工事】 |
| 工種区分 | 道路工事 |
| 工種体系区分 | 【森林土木工事】 |
| 工事工種体系年番号 | 令和6年99号 [1号] |
| 契約保証費 | 計上する |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・1年未満 |
| 通勤補正区分 | 補正なし |
| 週休2日補正 | 4週8休以上 |
| 熱中症対策補正 (現場管理費) | 0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | しない |
| 施工地域区分補正 | 山間僻地及び離島 |
| 3次元出来形管理補正 (共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正 (現場管理費) | 補正なし |

| | |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区 |
| 工事名 | R 6 那林 林開 (R 5) 岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----|------------|----|
| 1 工事価格 | | | 14,055,000 | |
| 2 ・工事原価 | | | 11,539,000 | |
| 3 ・ ・ 直接工事費 | | | 7,035,000 | |
| 4 ・ ・ ・ 直接工事費 (諸経費対象) | 1.000 | 式 | 7,035,000 | |
| 5 ・ ・ ・ 直接工事費 (諸経費対象外) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 7 ・ ・ ・ 直接工事費 (一般管理費のみ対象) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 8 ・ ・ 間接工事費 | | | 4,504,000 | |
| 9 ・ ・ ・ 共通仮設費 | | | 1,464,000 | |
| 10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上) | | | | |
| | (4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041) | | | |
| | 7,035,000 × ((15.400*1.300)*1.040*1.000) | | | |
| | 20.820 | % | 1,464,000 | |
| 11 ・ ・ ・ ・ 運搬費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 12 ・ ・ ・ ・ 準備費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 13 ・ ・ ・ ・ 役務費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 16 ・ ・ ・ ・ 営繕費 | 1.000 | 式 | 0 | |

| | |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区 |
| 工事名 | R 6 那林 林開 (R 5) 岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|--------|----|-----------|----|
| 17 安全費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 18 現場管理費 | | | 3,040,000 | |
| 19 現場管理費 (率計上) | | | | |
| (4+6+9+22+23+26-31) × (((標準値*N037)+N019+N032) *N030*N042) | | | | |
| 8,499,000 × (((33.750*1.000)+0.000+0.000) *1.060*1.000) | 35.780 | % | 3,040,000 | |
| 20 現場管理費 (積上) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 21 現場管理費 (一般管理費率対象外) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 22 . . 官貸額 (直工・事業損失防止) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 23 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 24 . 一般管理費等 | | | | |
| (4+6+7+8-21-31) × (標準値*N002+保証費率) | | | | |
| 11,539,000 × (21.770*1.000 + 0.04) | 21.810 | % | 2,516,000 | |
| 25 法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | |
| (1) × 標準値 | | | | |
| 14,055,000 × 3.630 | 3.630 | % | 510,000 | |
| 26 支給品費 | | | 0 | |
| 27 支給品費 (直工・事業損失防止) | | | 0 | |
| 28 処分費等 (直接工事費の内数) | | | 0 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 那林 林開 (R 5) 岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 (担い手確保型) | | | | |

| 名称 (規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 基面整正 - | 8.400 | m ² | 459.9 | 3,863 | 歩A・単A S単 11号 |
| 合計 | | | | 784,121 | |
| ・排水施設工 | 1.000 | 式 | | 2,384,000 | |
| ・ ・排水施設工 | 1.000 | 式 | | 2,384,746 | |
| ・ ・ ・ 暗渠工 (高密度ポリエチレン管) No. 323+16.0付近 | 1.000 | 式 | 2,384,746 | 2,384,746 | 1 式当たり |
| 暗渠排水管敷設工 高密度ポリエチレン (ダブル構造) 700mm | 1.000 | m | 28,157 | 28,157 | 歩A・単A T単 5号 |
| コンクリート 呑口 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ン車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉), | 37.200 | m ³ | 33,770 | 1,256,244 | 歩A・単A S単 14号 |
| 悪路補正割増 無筋構造物 使用量の補正係数 7 % | 37.200 | m ³ | 642 | 23,882 | 歩A・単A T単 6号 |
| 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | 96.900 | m ² | 9,138 | 885,472 | 歩A・単A S単 16号 |
| 型枠 一般型枠,小型構造物 | 6.000 | m ² | 8,274 | 49,644 | 歩A・単A S単 17号 |
| キャットウォーク | 19.900 | m | 2,734 | 54,407 | 歩A・単A S単 9号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m | 1.000 | 本 | 5,780 | 5,780 | 歩A・単A |
| 基礎栗石工 20cm,敷均し | 8.900 | m ² | 2,221 | 19,767 | 歩A・単A S単 8号 |
| 石材運搬 基礎栗石用 高橋運輸 | 1.800 | m ³ | 13,622 | 24,520 | 歩A・単A T単 7号 |
| 基面整正 - | 17.000 | m ² | 459.9 | 7,818 | 歩A・単A S単 11号 |
| バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 | 11.000 | m ³ | 607 | 6,677 | 歩A・単A S単 3号 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区 | | | | |
| 工事名 | R 6 那林 林開 (R 5) 岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 (担い手確保型) | | | | |

| 名称 (規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------|--------|----|--------|-----------|----------------|
| 質土, 障害なし | | | | | |
| バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩()A, 障害なし | 26.000 | m3 | 806 | 20,956 | 歩A・単A S単 4号 |
| 鉄筋 加工 (鉄筋価格含む) 異形鉄筋13mm (加工手間13mm以下) | 9.000 | kg | 158 | 1,422 | 歩A・単A T単 8号 |
| 合 計 | | | | 2,384,746 | |
| ・ 道路付属施設工 | 1.000 | 式 | | 103,000 | |
| ・ ・ 道路付属施設工 | 1.000 | 式 | | 103,560 | |
| ・ ・ ・ 視線誘導杭 | 1.000 | 式 | 61,980 | 61,980 | 1 式当たり |
| 視線誘導杭設置 | 15.000 | 本 | 4,132 | 61,980 | 歩A・単A T単 9号 |
| 合 計 | | | | 61,980 | |
| ・ ・ ・ 境杭 | 1.000 | 式 | 41,580 | 41,580 | 1 式当たり |
| 用地境界杭 (農林水産省規格) 13×13×70 コンクリート製 | 21.000 | 本 | 1,980 | 41,580 | 歩A・単A |
| 合 計 | | | | 41,580 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |