

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 波土 中部山溪轟公園線 (皆の瀬橋) 海・小川 塗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		32,783,876		
現場塗装工 主桁外面		式	1		10,366,537		
塗膜除去工		式	1		5,170,584		
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 時間的制約:無 廃材の回収・積込:有	m2	696	7,429	5,170,584		単 1号
橋梁塗装工		式	1		5,195,953		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(フラスト処理)	m2	348	10,170	3,539,160		単 2号
下塗	塗装種別:有機ソノクラッチェント(1層) スプレー, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	m2	348	1,453	505,644		単 3号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:2回	m2	348	1,483	516,084		単 4号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	m2	348	692.9	241,129		単 5号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	m2	348	1,132	393,936		単 6号
現場塗装工 箱桁内部		式	1		18,740,760		
塗膜除去工		式	1		7,013,920		
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 時間的制約:無 廃材の回収・積込:有	m2	944	7,430	7,013,920		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 波土 中部山溪轟公園線 (皆の瀬橋) 海・小川 塗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁塗装工		式	1		11,726,840		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(プラスチック処理)	m2	472	16,860	7,957,920		単 8号
下塗	塗装種別:有機シンクアセリント(1層)スプレー, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	m2	472	2,063	973,736		単 9号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:2回	m2	472	2,106	994,032		単 10号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー赤系, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	m2	472	1,198	565,456		単 11号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー赤系, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	m2	472	2,618	1,235,696		単 12号
構造物撤去工		式	1		1,726,830		
運搬処理工		式	1		1,726,830		
処分 ケレンかす		t	32.8	12,700	416,560		単 13号
現場発生品運搬	発生材種類:研削及びケレンかす	回	17	51,520	875,840		単 14号
塗膜くず運搬処理		式	1		434,430		内 1号
仮設工		式	1		1,949,749		
足場工		式	1		1,823,029		

設計内訳書 (本01)

工事名	R6波土 中部山溪轟公園線 (皆の瀬橋) 海・小川 塗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊り足場 塗装用吊り足場		m2	221	8,249	1,823,029		単 15号
交通管理工		式	1		126,720		
交通誘導警備員		人日	9	14,080	126,720		単 16号
直接工事費		式	1		32,783,876		
共通仮設		式	1		10,545,004		
共通仮設費		式	1		2,202,004		
安全費		式	1		1,998,004		
保護具等費用	塗膜除去工施工時	式	1		1,998,004		内 2号
技術管理費		式	1		204,000		
環境計量測定		式	1		204,000		内 3号
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,343,000		
純工事費		式	1		43,328,880		
現場管理費		式	1		19,643,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	塗膜くず運搬処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
塗膜くず運搬		回	1	45,360	45,360			
諸費用		回	1	4,070	4,070			
処分費(m3)		m3	1.54	250,000	385,000			
合計					434,430			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	保護具等費用	塗膜除去工施工時					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
全面形防塵マスク 国家検定合格 第TM534号		個	12	100,990	1,211,880		
フィルタ 高性能アルファリソグ [®] フィルタ		個	149	1,600	238,400		
化学防護服 JIS T 8115-1998適合		着	149	1,850	275,650		
化学防護手袋 JIS T 8116適合		双	149	1,356	202,044		
シューズカバー ポリエチレン		足	149	470	70,030		
合計					1,998,004		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	環境計量測定							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	無機性汚泥29項目調査		式	1		204,000		
	合計					204,000		

1 次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 時間的 制約:無 廃材の回収・積込:有	単位	m2	単位数量	696	単価	7,429
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水系塗膜剥離剤 標準使用量:0.5kg/m2		kg	372	2,000	744,000	ロス1.07%	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 飯桁構造・時間的制約無		m2	696	4,300	2,992,800		
	廃材の回収・積込 時間的制約無		m2	696	2,060	1,433,760		
	合計					5,170,560		
	単価					7,429	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	素地調整	素地調整種類:1種ケレン(フラスト処理)	単位	m2	単位数量	1	単価	10,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,無し,無し,無し,1種ケレン(フラスト処理),有り	m2	1	10,170	10,170		
合計						10,170		
単価						10,170	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	下塗	塗装種別:有機ソノクリッチェイント(1層)スプレー, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,453
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,有機ソノクリッチェイント(1層)スプレー	m2	1	1,453	1,453		
合計						1,453		
単価						1,453	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,483
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2	1	1,483	1,483		
合計						1,483		
単価						1,483	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー 淡彩, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	692.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー,淡彩	m2	1	692.9	692.9		
合計						692.9		
単価						692.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:上部工, 塗装 回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ っ素樹脂塗料 スプレー,淡彩	m2	1	1,132	1,132		
合計						1,132		
単価						1,132	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 時間的 制約:無 廃材の回収・積込:有	単位	m2	単位数量	944	単価	7,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水系塗膜剥離剤 標準使用量:0.5kg/m2		kg	505	2,000	1,010,000	ロス1.07%	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 飯桁構造・時間的制約無		m2	944	4,300	4,059,200		
	廃材の回収・積込 時間的制約無		m2	944	2,060	1,944,640		
	合計					7,013,840		
	単価					7,430	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m2	単位数量	1	単価	16,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,箱桁構造の密閉部,無し,無し,1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理),有り	m2	1	16,860	16,860		
合計						16,860		
単価						16,860	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	下塗	塗装種別:有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾊﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ,塗装箇所:上部工,塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,063
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,箱桁構造の密閉部,無し,無し,有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾊﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	1	2,063	2,063		
合計						2,063		
単価						2,063	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,106
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 箱桁構造の密閉部, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	1	2,106	2,106		
合計						2,106		
単価						2,106	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー 赤系, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 箱桁構造の密閉部, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー, 赤系	m2	1	1,198	1,198		
合計						1,198		
単価						1,198	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系, 塗装箇所:上部工, 塗装 回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,618
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 箱桁構造の密閉部, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 赤系	m2	1	2,618	2,618		
合計						2,618		
単価						2,618	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	処分 クレンカス		単位	t	単位数量	1	単価	12,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	12,700	12,700		
合計						12,700		
単価						12,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場発生品運搬	発生材種類:研削及びケレンかす	単位	回	単位数量	17	単価	51,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、無し、65.0km以下	t	32.8	26,700	875,760		
	合計					875,760		
	単価					51,520	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	吊り足場 塗装用吊り足場		単位	m2	単位数量	1	単価	8, 249
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主体足場(パイプ吊り足場)	プレートカーダ・ホックスカーダ, 設置・撤去・賃料, 3. 6月	m2	1	2, 173	2, 173		
	朝顔	プレートカーダ・ホックスカーダ, 設置・撤去・賃料, 3. 6月, 両側朝顔	m2	1	1, 190	1, 190		
	シート張防護工	設置・撤去・賃料, 3. 6月, 両側朝顔	m2	1	603	603		
	板張防護工	設置・撤去・賃料, 3. 6月, 両側朝顔	m2	1	1, 985	1, 985		
	湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 中段足場養生あり		m2	1	1, 249	1, 249		
	中段足場	プレートカーダ・ホックスカーダ, 設置・撤去・賃料, 3. 6月	m2	1	1, 049	1, 049		
	合計					8, 249		
	単価					8, 249	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	14,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,080	14,080		
合計						14,080		
単価						14,080	円／人日	