

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 上勝・福原 落石対策工事(2) (担い 手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
落石雪害防止工		式		1		
落石防止網工		式		1		
材料費		式		1		
金網・ロープ架設工		m2		186		
支柱設置工	支柱高さ 5.0m	基		2		
岩部用アンカー設置工		本		4		
土砂部用アンカー設置工		本		3		
ロープアンカー設置工 サドル有		本		2		
ワイヤグリップ設置工		個		30		
平張コンクリート	18-8-40 W/C≤60%	m2		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 上勝・福原 落石対策工事(2) (担い 手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		54		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
伐木		m2		200		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 上勝・福原 落石対策工事(2) (担い 手確保型) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			