

見積参考資料

工事名 R6徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長 寿命化対策工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	徳島4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

本工事は、施工箇所ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	上勝地区
工事名	R 6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事（担い手確保型）
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 6 年 7 月
単価期適用年月	令和 6 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・間接工事費				
8 ・・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費 (率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・地すべり防止工 7-1号排水路	1.000	式		
・・堆積土砂撤去工	1.000	式		
・地すべり防止工 7-3号排水路	1.000	式		
・・堆積土砂撤去工	1.000	式		
・地すべり防止工 7-4号排水路	1.000	式		
・・コルゲートフリューム更新	1.000	式		
・・堆積土砂撤去工	1.000	式		
・地すべり防止工 7-5号排水路	1.000	式		
・・堆積土砂撤去工	1.000	式		
・地すべり防止工 7-2号排水路	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・地すべり防止工 7-1号排水路	1.000	式			
・・堆積土砂撤去工	1.000	式			
床堀	4.000	m3			単A B単 1号
掘削	5.000	m3			単A B単 2号
のり面整形工	13.200	m ²			単A B単 3号
残土処理	9.000	m3			単A B単 4号
合 計					
・地すべり防止工 7-3号排水路	1.000	式			
・・堆積土砂撤去工	1.000	式			
床堀	2.000	m3			単A B単 5号
残土処理	2.000	m3			単A B単 6号
合 計					
・地すべり防止工 7-4号排水路	1.000	式			
・・コルゲートフリューム更新	1.000	式			
床堀	6.000	m3			単A B単 7号

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋戻し	6.000	m3			単A B単 8号
山腹集排水路工	30.800	m			単A B単 9号
合 計					
・ ・ 堆積土砂撤去工	1.000	式			
床堀	6.000	m3			単A B単 10号
埋戻し 撤去土砂の場内処理	6.000	m3			単A B単 11号
合 計					
・ 地すべり防止工 7-5号排水路	1.000	式			
・ ・ 堆積土砂撤去工	1.000	式			
床堀	1.000	m3			単A B単 12号
埋戻し 撤去土砂の場内処理	1.000	m3			単A B単 13号
合 計					
・ 地すべり防止工 7-2号承水路	1.000	式			
・ ・ 堆積土砂撤去工	1.000	式			
床堀	5.000	m3			単A B単 14号

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	のり面整形工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック秒山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1.000	m3			S単 6号
	処分費 発生土、L=49.7km	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック秒山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1.000	m3			S単 6号

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費 発生土、L=49.7km	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.900	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	山腹集排水路工		m		1.000 m	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区					
工事名	R 6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事 (担い手確保型)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム据付) 0.5㎡以下,50m以下	1.000	m			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	埋戻し 撤去土砂の場内処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.900	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	埋戻し 撤去土砂の場内処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.900	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	埋戻し 撤去土砂の場内処理		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	0.900	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	コンクリート 18-8-20 (高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	1.000	m3			S単 12号
	生コンクリート 小型車割増 ,2～3 t車,	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.680	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	生コンクリート 小型車割増		m3		1.000 各単位	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 ,2～3 t車,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	生コンクリート 小型車割増 2～3 t車		1.000	m3		
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R 6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	発生土、L=49.7km			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	発生土、L=49.7km		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		m3			
	発生土、L=49.7km	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外,-,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 5号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,現場制約あり,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾑ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	,無し,60.0km以下			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾑ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－7号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単－8号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
	モノレール路線選定・架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	モノレール路線選定・架設・撤去 路線選定あり,30度未満,架設～撤去,バケット台車,3ヵ月以内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)路線選定区分	路線選定あり				
	2)傾斜区分	30度未満				
	3)設置区分	架設～撤去				
	4)台車区分	バケット台車				
	5)賃貸期間区分	3ヵ月以内				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	8)モノレール延長(m)	110.000m				
	9)モノレール本機 1 基当たり数量(台)	1台				
	10)台車 1 基当たり数量(台)	1台				
	土木一般世話役 路線選定	0.390	人			
	特殊作業員 路線選定	0.390	人			
	土木一般世話役 架設～撤去	3.300	人			
	特殊作業員 架設～撤去	3.300	人			
	普通作業員 架設～撤去	9.900	人			
	モノレール本機 牽引能力500kg未満、45度	1.000	台供用月			<賃料>
	モノレール バケット台車(500kg積)	1.000	台供用月			<賃料>
	モノレール 単軌条レール・支持台(500kg積)	110.000	m供用月			<賃料>
	諸雑費 20.0%	0.200				
	合 計					算出数量 1.000 基

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基			
	*** S単- 10号 ***					
	モノレール運転		ton		1.000 日	当たり算出
	モノレール運転 普通台車,110m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)台車区分	普通台車				
	3)運搬距離(L:レール長 m) 4)燃料区分	110.000m				
	5)燃料消費率(L/Ps-h) 6)機関出力(Ps)	6.000Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		2.000 人			
	軽油 ハートル給油		9.000 L			
	合 計					算出数量 16.510 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単- 11号 ***					
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム据付)		m		10.000 m	当たり算出
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム据付) 0.5㎡以下,50m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)掘削断面積区分	0.5㎡以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)コルゲートフリュームコード (単位:m)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)碎石コード (単位:m3)					
	4)碎石設計量(m3/m)	0.0m3/m				
	5)平均運搬距離区分	50m以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	—				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	コルゲートU字フリューム					
	A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm (めっき)	10.000	m			
	土木一般世話役	0.410	人			
	特殊作業員	0.410	人			
	普通作業員	0.820	人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]	0.650	供用日			<損料>
	軽油					
	ハートロール給油	15.000	L			
	運転手 (特殊)	0.410	人			
	諸雑費					
	0.4%	0.004				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単— 12号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 上勝地区
工事名	R6徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R6徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	発生土	m3	50,000	運搬距離:L=49.7km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	24,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	

(レベル1) 工事区分

数量総括表

うぐいす地区

[illegible]

[illegible]

のり面整形工数量計算書

[illegible]

(レベル1) 工事区分

数量総括表

うぐいす地区

[illegible]

[illegible]

(レベル1) 工事区分

数量総括表

うぐいす地区

[illegible]

(レベル1) 工事区分

数量総括表

うぐいす地区

[illegible]

(レベル1) 工事区分

数量総括表

うぐいす地区

[illegible]

(レベル1) 工事区分
地すべり防止工

数量総括表

中山地区

[illegible]

[illegible]