

## R 6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事（担い手確保型） 工事数量総括表

| 工種・種別・細別         | 規格        | 単位             | 数量     | 備 考 |
|------------------|-----------|----------------|--------|-----|
| 1. 地すべり防止工       | 7-1号排水路   |                |        |     |
| (1) 堆積土砂撤去工      |           |                |        |     |
| 床堀               |           | m3             | 4.000  |     |
| 掘削               |           | m3             | 5.000  |     |
| のり面整形工           |           | m <sup>2</sup> | 13.200 |     |
| 残土処理             |           | m3             | 9.000  |     |
| 2. 地すべり防止工       | 7-3号排水路   |                |        |     |
| (1) 堆積土砂撤去工      |           |                |        |     |
| 床堀               |           | m3             | 2.000  |     |
| 残土処理             |           | m3             | 2.000  |     |
| 3. 地すべり防止工       | 7-4号排水路   |                |        |     |
| (1) コルゲートフリューム更新 |           |                |        |     |
| 床堀               |           | m3             | 6.000  |     |
| 埋戻し              |           | m3             | 6.000  |     |
| 山腹集排水路工          |           | m              | 30.800 |     |
| (2) 堆積土砂撤去工      |           |                |        |     |
| 床堀               |           | m3             | 6.000  |     |
| 埋戻し              | 撤去土砂の場内処理 | m3             | 6.000  |     |
| 4. 地すべり防止工       | 7-5号排水路   |                |        |     |
| (1) 堆積土砂撤去工      |           |                |        |     |
| 床堀               |           | m3             | 1.000  |     |
| 埋戻し              | 撤去土砂の場内処理 | m3             | 1.000  |     |
| 5. 地すべり防止工       | 7-2号承水路   |                |        |     |
| (1) 堆積土砂撤去工      |           |                |        |     |
| 床堀               |           | m3             | 5.000  |     |

R 6 徳耕 地すべり 上勝 うぐいす長寿命化対策工事（担い手確保型） 工事数量総括表

| 工種・種別・細別    | 規格           | 単位             | 数量     | 備 考 |
|-------------|--------------|----------------|--------|-----|
| 埋戻し         | 撤去土砂の場内処理    | m3             | 5.000  |     |
| 6. 地すべり防止工  | 中山           |                |        |     |
| (1)水路更新     |              |                |        |     |
| コンクリート      | 18-8-20（高炉B） | m3             | 0.400  |     |
| 型枠          | 小型構造物        | m <sup>2</sup> | 13.000 |     |
| 7. 地すべり防止工  | 7-4号排水路      |                |        |     |
| (1)モノレール設置工 |              |                |        |     |
| モノレール設置・撤去  |              | 箇所             | 1.000  |     |
| モノレール運転     |              | 式              | 1.000  |     |
| 8. その他      |              |                |        |     |