

R 6 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事（担い手確保型） （数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 根継工				
(1)根継工				
根継工		式	1.000	
コンクリート打設	18-8-40(高炉)	m ³	41.200	
型枠工	一般型枠	m ²	42.200	
埋戻コンクリート打設	18-8-40(高炉)	m ³	6.100	
打継面処理(チップング)	チップング	m ²	14.900	
打継面清掃	打継面清掃	m ³	41.200	
接着剤塗布		m ²	14.900	
基面生成	-	m ²	13.500	
機械掘削	地山の掘削・積込, 礫質土	m ³	41.900	
異形棒鋼	SD345, D19	kg	37.800	
コンクリート削孔	30mm以上200mm未満	孔	42.000	
足場(キャットウォーク)		m	22.500	
仮設排水路	上流側	式	1.000	
機械掘削	地山の掘削・積込 礫質土	m ³	96.000	
機械掘削	ルーズな状態の積込 礫質土	m ³	96.000	
仮設排水路	下流側	式	1.000	
機械掘削	地山の掘削・積込, 礫質土	m ³	102.000	
機械掘削	ルーズな状態の積込 礫質土	m ³	102.000	

R 6 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事（担い手確保型） （数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設水替工		式	1.000	
水替工(ポンプの据付・撤去)		箇所	1.000	
水替工(ポンプ運転)	作業時排水	日	40.000	
水替工(ポンプ運転)	常時排水	日	20.000	
仮設搬入路	上流側	式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	40.000	
大型土のう工	撤去	袋	40.000	
機械掘削（仮設盛土）	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	143.000	
機械掘削（残土場）	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	143.000	
機械掘削（盛土撤去）	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	143.000	
ダンプトラック運搬（往路）	L=7.9km	m3	143.000	
ダンプトラック運搬（復路）	L=7.9km	m3	143.000	
仮設搬入路	下流側	式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	50.000	
大型土のう工	撤去	袋	50.000	
機械掘削（仮設盛土）	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	191.000	
機械掘削（残土場）	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	191.000	
機械掘削（盛土撤去）	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	191.000	
ダンプトラック運搬（往路）	L=7.9km	m3	191.000	
ダンプトラック運搬（復路）	L=7.9km	m3	191.000	
締切工		式	1.000	

R 6 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事（担い手確保型） （数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械掘削	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	53.000	
支障木伐採		式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	9.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	8.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	8.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	7.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	6.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	