

見積参考資料

工事名

R6馬林 県単維持 美馬市田野内
長寿命化工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬7
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 6 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (美馬) 森林土木
事業名	県単治山事業
地区名	田野内地区
工事名	R 6 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事 (担い手確保型)
施工場所	美馬市穴吹町田野内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 7
工期	
積算体系年月	令和 6 年 8 月
単価期適用年月	令和 6 年 7 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 6 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 6 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 6 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・根継工	1.000	式		
・ ・根継工	1.000	式		
・ ・ ・根継工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設排水路 上流側	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設排水路 下流側	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設水替工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設搬入路 上流側	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設搬入路 下流側	1.000	式		
・ ・ ・ 締切工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式		

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・根継工	1.000	式			
・ ・根継工	1.000	式			
・ ・ ・根継工	1.000	式			1式当たり
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,18-8-40(高炉)	41.200	m3			単A S単 19号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	42.200	m ²			単A S単 21号
埋戻コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,18-8-40(高炉)	6.100	m3			単A S単 20号
打継面処理(チップング) チップング	14.900	m ²			単A S単 15号
打継面清掃 打継面清掃	41.200	m3			単A S単 16号
接着剤塗布	14.900	m ²			単A T単 1号
基面生成 -	13.500	m ²			単A S単 17号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	41.900	m3			単A S単 10号
異形棒鋼 SD345 D19	37.800	kg			単A
コンクリート削孔 30mm以上200mm未満,あり	42.000	孔			単A S単 18号
足場(キャットウォーク)	22.500	m			単A S単 9号

事業名	県単治山事業 田野内地区				
工事名	R 6 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事 (担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 仮設排水路 上流側	1.000	式			1 式当たり
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	96.000	m3			単 A S 単 10号
機械掘削 ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	96.000	m3			単 A S 単 11号
合計					
・・・ 仮設排水路 下流側	1.000	式			1 式当たり
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	102.000	m3			単 A S 単 10号
機械掘削 ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	102.000	m3			単 A S 単 11号
合計					
・・・ 仮設水替工	1.000	式			1 式当たり
水替工(ポンプの据付・撤去)	1.000	箇所			単 A S 単 8号

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 6 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工 (ポンプ運転) 作業時排水, 40以上120未満	40.000	日			単 A S 単 6号
水替工 (ポンプ運転) 常時排水, 40以上120未満	20.000	日			単 A S 単 7号
合 計					
・・・ 仮設搬入路 上流側	1.000	式			1 式当たり
大型土のう工 製作・設置, 1' ック, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, あり	40.000	袋			単 A S 単 2号
大型土のう工 撤去, 1' ック, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, あり	40.000	袋			単 A S 単 3号
機械掘削 (仮設盛土) ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工 (B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 普通	143.000	m3			単 A S 単 12号
機械掘削 (残土場) ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工 (B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 普通	143.000	m3			単 A S 単 13号
機械掘削 (盛土撤去) ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工 (B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 普通	143.000	m3			単 A S 単 14号
ダンプトラック運搬 (往路) 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 7.9km, バックホウ 山積 0.8m3	143.000	m3			単 A S 単 4号
ダンプトラック運搬 (復路) 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 7.9km, バックホウ 山積 0.8m3	143.000	m3			単 A S 単 5号
合 計					

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 仮設搬入路 下流側	1.000	式			1式当たり
大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	50.000	袋			単A S単 2号
大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	50.000	袋			単A S単 3号
機械掘削(仮設盛土) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	191.000	m3			単A S単 12号
機械掘削(残土場) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	191.000	m3			単A S単 13号
機械掘削(盛土撤去) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	191.000	m3			単A S単 14号
ダンプトラック運搬(往路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックホウ 山積0.8m3	191.000	m3			単A S単 4号
ダンプトラック運搬(復路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックホウ 山積0.8m3	191.000	m3			単A S単 5号
合 計					
・・・ 締切工	1.000	式			1式当たり
機械掘削 ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	53.000	m3			単A S単 11号
合 計					

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000	人 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000	日 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	製作・設置 バックホ 現地土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.040				
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	36.000	枚			
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	1.390	日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	104.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 36.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 3号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バックホウ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋(1年対応) なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			

事業名	県単治山事業 田野内地区				
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホ[加ラ型・クレン・～超低・排対型(～2014)]	1.260	日			<賃料>
	軽油 バックホ給油	78.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 144.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 4号 ***					
	ダンプトラック運搬(往路)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックホウ 山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	7.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 バックホ給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・デイズル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 5.400 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	ダンプトラック運搬(復路)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックホウ 山積0.8m				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	7.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油		9.800	L		
	バックホウ給油					
	ダンプトラック[オート・ディゼ]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 5.400 m3
	単価		m3			

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	水替工(ポンプ運転)		日		1.000	日 当たり算出
	水替工(ポンプ運転) 作業時排水,40以上120未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)排水方法 2)排水量(m3/h)	作業時排水 40以上120未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	特殊作業員		人	0.140		
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日	1.200		<賃料>
	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~1次)]		日	1.200		<賃料>
	軽油 ハトル給油		L	33.000		
	諸雑費			0.030		
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 7号 ***					
	水替工(ポンプ運転)		日		1.000	日 当たり算出
	水替工(ポンプ運転) 常時排水,40以上120未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)排水方法 2)排水量(m3/h)	常時排水 40以上120未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	県単治山事業 田野内地区				
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.170	人			
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	1.100	日			<賃料>
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]	1.100	日			<賃料>
	軽油 ハットル給油	98.000	L			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 8号 ***					
	水替工(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	水替工(ポンプの据付・撤去)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	普通作業員 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	バックホ[加ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.580	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.500	人			
	軽油 ハットル給油	33.000	L			

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 9号 ***					
	足場(キャットウォーク)		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 10号 ***					
	機械掘削		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1)作業種別区分	地山の掘削・積込					
2)制限区分	制限なし					
3)山地治山工区分	山地治山工(B)					
4)工種区分	溪間工					
5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
6)現場条件	普通					
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	94.000	L			
	合計					算出数量 157.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	機械掘削		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
1)作業種別区分	ルーズな状態の積込					
2)制限区分	制限なし					
3)山地治山工区分	山地治山工(B)					
4)工種区分	溪間工					
5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
6)現場条件	普通					
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	94.000	L			
	合計					算出数量 174.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	機械掘削(仮設盛土)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	バック杓[加ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ハトル給油	94.000	L			
	合計					算出数量 174.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械掘削(残土場)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	94.000	L			
	合計					算出数量 174.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	機械掘削(盛土撤去)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	ハック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 燃料給油	94.000	L			
	合計					算出数量 174.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	打継面処理(チップング)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	打継面処理(チップング) チップング			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分	チップング		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	諸雑費	0.320				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 6 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	打継面清掃			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	打継面清掃 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.020	人		
	普通作業員		0.100	人		
	諸雑費		0.120			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	基面生成		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	当たり算出

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分 3)普通作業員(山林砂防工)	30mm以上200mm未満 あり 普通作業員				
	単 価		孔			
	*** S単 - 19号 ***					
	コンクリート打設		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生 ,60m以下,-,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 6馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	埋戻コンクリート打設		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	60m以下				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 21号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			

