

## 見積参考資料

委託業務名 R6馬林 流域保全 美馬市西俣名  
森林整備

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な  
業務委託費の見積りのための一資料であり、委  
託契約を拘束するものではない。

事業名	流域保全総合治山事業 西俣名地区
工事名	R 6 馬林 流域保全 美馬市西俣名 森林整備

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)森林土木
事業名	流域保全総合治山事業
地区名	西俣名地区
工事名	R 6 馬林 流域保全 美馬市西俣名 森林整備
施工場所	美馬市脇町西俣名
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	流域保全総合治山事業 西俣名地区
工事名	R 6 馬林 流域保全 美馬市西俣名 森林整備

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	森林整備B
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	流域保全総合治山事業 西俣名地区
工事名	R 6 馬林 流域保全 美馬市西俣名 森林整備

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				







事業名	流域保全総合治山事業 西俣名地区
工事名	R 6馬林 流域保全 美馬市西俣名 森林整備

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分 土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	流域保全総合治山事業 西俣名地区
工事名	R 6 馬林 流域保全 美馬市西俣名 森林整備

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000 本	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 16cm以上22cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分	16cm以上22cm未満 選木あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分 4)玉切区分	枝払あり 玉切あり				
	5)片付区分 6)難易度区分	片付あり 中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	0.420	人			
	普通作業員	0.420	人			
	諸雑費	0.060				
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.160	人			



事業名	流域保全総合治山事業 西俣名地区
工事名	R 6馬林 流域保全 美馬市西俣名 森林整備

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	本数調整伐 (A地区)		ha		1.000 ha	当たり算出
	成立本数1,500本 / ha 伐採率30%					
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 16cm以上22cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中	450.000	本			S単 4号
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** T単 - 2号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	現地発生材利用					
	丸太(横木) 末口径10.0cm×長2.0m 現地採取	10.000	本			[1]
	丸太(杭木) 末口径10.0cm×長0.6m 現地採取	15.000	本			[2]
	丸太杭先端加工費 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			[3]
	土木一般世話役	0.110	人			[4] S単 1号
	普通作業員	0.680	人			[5] S単 2号
	普通作業員	0.100	人			[6] S単 2号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([4]+[5]+[6])	0.010				
	土木一般世話役	0.090	人			[7] S単 1号



