徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

項　目　名	内　　容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	地すべり防止事業
地区名	柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）
施工場所	美馬郡つるぎ町貞光柴内
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬１
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年０６号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	業務費				12,388,200	
	・総合業務価格				11,262,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,126,200	
	総合業務価格内訳					
	森林調査業務（一般調査）				7,787,000	
	森林設計業務				3,475,000	
	業務内容					
	森林調査業務（一般調査）					
	森林設計業務					

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	森林調査業務（一般調査）※徳島県
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	森林調査業務（一般調査）
工事工種体系年番号	令和６年９９号［２号］
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 調査業務価格			7,787,000	
2 ・一般調査業務費			7,783,000	
3 ・・純調査費			4,525,000	
4 ・・・直接調査費			3,649,000	
5 ・・・・直接調査費(直接経費除く)	1.000	式	3,649,000	
6 ・・・・直接調査費(直接経費)	1.000	式	0	
7 ・・・間接調査費			876,000	
8 ・・・・運搬費	1.000	式	179,000	
9 ・・・・準備費	1.000	式	299,000	
10 ・・・・仮設費	1.000	式	330,000	
11 ・・・・安全費			0	
12 ・・・・・安全費（率計上）				
(5)×標準値				
3,649,000×0.000	0.000	%	0	
13 ・・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
14 ・・・・借地料	1.000	式	0	
15 ・・・・旅費交通費	1.000	式	42,000	
16 ・・・・施工管理費				

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
(4)×標準値				
3,649,000×0.700	0.700	%	26,000	
17 ・・・・営繕費	1.000	式	0	
18 ・・・・その他	1.000	式	0	
19 ・・諸経費				
(3)×標準値				
4,525,000×72.000	72.000	%	3,258,000	
20 ・一括計上価格	1.000	式	4,000	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接調査費(直接経費除く)				3,649,000	
・地質調査業務	1.000	式		3,649,000	
・・地質調査	1.000	式		3,649,498	
・・・ ボーリング調査	1.000	式	1,530,530	1,530,530	1 式当たり
機械ボーリング(土質ボーリング・岩盤ボーリング) 土質ボーリング,オールコアボーリング,φ66㎜,礫混じり土砂,	26.000	m	39,905	1,037,530	歩A・単A S単　12号
機械ボーリング(土質ボーリング・岩盤ボーリング) 岩盤ボーリング,,φ66㎜,,軟岩	10.000	m	39,560	395,600	歩A・単A S単　13号
資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.000	業務	97,400	97,400	歩A・単A S単　6号
合　計				1,530,530	
・・・ アンカー基本試験	1.000	式	1,941,168	1,941,168	1 式当たり
拡孔ボーリング（土質ボーリング） 土質ボーリング,ノンコアボーリング,φ116㎜	26.000	m	31,080	808,080	歩A・単A
拡孔ボーリング（岩盤ボーリング） 岩盤ボーリング,ノンコアボーリング,φ116㎜	4.000	m	35,520	142,080	歩A・単A
アンカー材料組立	2.000	箇所	108,612	217,224	歩A・単A T単　2号
アンカー挿入	2.000	箇所	24,422	48,844	歩A・単A T単　3号
注入打設	2.000	箇所	56,661	113,322	歩A・単A T単　4号
受圧板設置撤去	2.000	箇所	150,236	300,472	歩A・単A T単　5号
アンカー基本調査試験	2.000	箇所	155,573	311,146	歩A・単A T単　1号
合　計				1,941,168	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 打合せ協議	1.000	式	177,800	177,800	1 式当たり
打合せ(地質調査業務) 業務着手時打合せ	1.000	回	60,900	60,900	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
打合せ(地質調査業務) 中間打合せ	1.000	回	56,000	56,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
打合せ(地質調査業務) 成果物納入時打合せ	1.000	回	60,900	60,900	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
合　　計				177,800	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				179,000	
・運搬費	1.000	式		179,000	
・・運搬費	1.000	式		179,760	
・・・ 運搬費	1.000	式	179,760	179,760	1 式当たり
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ),100m以下　　総運搬距離	8.400	ton	21,400	179,760	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
合　　計				179,760	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				299,000	
・準備費	1.000	式		299,000	
・・準備費	1.000	式		299,000	
・・・ 準備費	1.000	式	299,000	299,000	1 式当たり
その他間接調査費 準備及び後片付け	1.000	業務	277,000	277,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
その他間接調査費 給水費(ポンプ運転)	1.000	箇所	22,000	22,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
合　　計				299,000	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設費				330,000	
・仮設費	1.000	式		330,000	
・・仮設費	1.000	式		330,000	
・・・ 仮設費	1.000	式	330,000	330,000	1 式当たり
足場仮設 傾斜地足場,地形傾斜　15°以上～30°未満	2.000	箇所	165,000	330,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
合　　計				330,000	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
旅費交通費				42,000	
・旅費交通費	1.000	式		42,000	
・・旅費交通費	1.000	式		42,781	
・・・ 旅費交通費	1.000	式	42,781	42,781	1 式当たり
旅費交通費 ライトバン排気量1.5L	23.200	日	1,844	42,781	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　6号
合　計				42,781	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				4,000	
・一括計上価格	1.000	式		4,000	
・・一括計上価格	1.000	式		4,000	
・・・ 一括計上価格	1.000	式	4,000	4,000	1 式当たり
【地盤情報検定費】 Ａ検定	2.000	本	2,000	4,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
合　　計				4,000	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	森林設計業務※徳島県
工種区分	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(予備･実施･詳細設計)
工種体系区分	森林設計業務
工事工種体系年番号	令和６年９９号［２号］
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 設計業務価格			3,475,000	
2 ・業務原価			2,259,000	
3 ・・直接原価			1,566,000	
4 ・・・直接人件費（労務費を除く）	1.000	式	1,287,000	
5 ・・・直接経費			279,000	
6 ・・・・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・・・・業務成果品費(電子成果品作成費)			279,000	
8 ・・・・・電子成果品作成費(率計上)	1.000	式	173,000	
9 ・・・・・電子成果品作成費(積上)	1.000	式	106,000	
10 ・・・・電子計算機使用料及び機械器具損料	1.000	式	0	
11 ・・・・特許使用料	1.000	式	0	
12 ・・・・その他	1.000	式	0	
13 ・・その他原価				
(4)×標準値				
1,287,000×53.850	53.850	%	693,000	
14 ・一般管理費等				
(2)×標準値				
2,259,000×53.850	53.850	%	1,216,000	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
15 ・一括計上価格	1.000	式	0	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費（労務費を除く）				1,287,000	
・山腹工設計	1.000	式		1,287,000	
・・山腹工設計	1.000	式		1,287,500	
・・・ 山腹工設計	1.000	式	1,287,500	1,287,500	1 式当たり
山腹工設計 アンカー付場所打ち法枠,計上しない,予備設計を行っていない,1断面当たり面積1,000m2未満,1箇所,30分未満	1.000	箇所	1,287,500	1,287,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
合　　計				1,287,500	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電子成果品作成費(積上)				106,000	
・電子成果品作成費	1.000	式		106,000	
・・電子成果品作成費	1.000	式		106,000	
・・・ 電子成果品作成費	1.000	式	106,000	106,000	1 式当たり
電子成果品作成費(地質調査業務) 一般調査	1.000	式	106,000	106,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
合　　計				106,000	

事業名	地すべり防止事業　柴内地区
業務名	Ｒ６馬林　地すべり　つるぎ町柴内　調査解析業務（２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
その他				0	
・労務費	1.000	式		0	
・・労務費	1.000	式		0	
・・・ 労務費	1.000	式	0	0	1 式当たり
労務費集計	1.000	式	0	0	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　　計				0	