

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5, 000m3 未満	m3		80		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員：2. 5m未満	m3		70		
路体(築堤)盛土	施工幅員：2. 5m以上4. 0m未満	m3		150		
路体(築堤)盛土	施工幅員：4. 0m以上	m3		1, 600		
土砂等運搬	土質：軟岩	m3		1, 490		
積込(ルース)	土質：土砂, 作業内容：土量50, 000m3 未満	m3		1, 500		
法面整形工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		50		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		330		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り		m3		130		
埋戻し		m3		90		
基面整正		m2		50		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		
コンクリートブロック基礎		m		99		
平ブロック張		m2		296		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮水路工		式		1		
土のう積		m2		3		
暗渠排水管	φ 900	m		32		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		100		
交通誘導警備員 B		人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		