

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 園瀬川 佐・上 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		13,630,280		
河川土工		式	1		815,985		
掘削工		式	1		815,985		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	150	302.7	45,405		単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	270	2,854	770,580		単 2号
法覆護岸工		式	1		1,821,602		
作業土工		式	1		85,397		
床掘り	土質:土砂	m3	110	222.5	24,475		単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	2,920	29,200		単 4号
基面整正		m2	71	446.8	31,722		単 5号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,736,205		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:52cm,高さ:25cm	m	27	8,623	232,821		単 6号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	2	47,570	95,140		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R6徳土 園瀬川 佐・上 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm	m2	51	22,680	1,156,680		単 8号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	18	7,673	138,114		単 9号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	2	5,120	10,240		単 10号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1	62,980	62,980		単 11号
間詰石	現地採取	m3	3	13,410	40,230		単 12号
擁壁護岸工		式	1		2,843,820		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,843,820		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	42	67,710	2,843,820		単 13号
根固め工		式	1		2,112,762		
根固めブロック工		式	1		2,112,762		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t	個	86	18,040	1,551,440		単 14号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個	86	4,506	387,516		単 15号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:9個,距離:5.0km以下	個	86	2,021	173,806		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 園瀬川 佐・上 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		3,178,869		
作業土工		式	1		149,144		
床掘り	土質:土砂	m3	90	222.5	20,025		単 17号
埋戻し	土質:土砂	m3	60	1,802	108,120		単 18号
基面整正		m2	47	446.8	20,999		単 19号
場所打水路工		式	1		3,029,725		
現場打水路 W/C≤55%	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m	20	135,900	2,718,000		単 20号
均しコンクリート W/C≤60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2	37	8,425	311,725		単 21号
構造物撤去工		式	1		45,960		
構造物取壊し工		式	1		45,960		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	4	11,490	45,960		単 22号
仮設工		式	1		2,811,282		
工事用道路工		式	1		790,282		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 園瀬川 佐・上 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	302	1,208	364,816		単 23号
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋	54	7,879	425,466		単 24号
水替工		式	1		654,600		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	60	10,910	654,600		単 25号
汚濁防止工		式	1		521,600		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	40	13,040	521,600		単 26号
交通管理工		式	1		844,800		
交通誘導警備員	B	人日	60	14,080	844,800		単 27号
直接工事費		式	1		13,630,280		
共通仮設		式	1		2,019,294		
共通仮設費		式	1		528,294		
運搬費		式	1		528,294		
仮設材運搬費		t	52.1	10,140	528,294		単 28号

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 園瀬川 佐・上 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,491,000			
純工事費		式	1		15,649,574			
現場管理費		式	1		6,018,000			
工事原価		式	1		21,667,574			
一般管理費等		式	1		4,428,426			
工事価格		式	1		26,096,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,609,600			
工事費計		式	1		28,705,600			

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	302.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	302.7	302.7		
合計						302.7		
単価						302.7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,854
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1	2,854	2,854		
合計						2,854		
単価						2,854	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	222.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	222.5	222.5		
合計						222.5		
単価						222.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,920	2,920		
合計						2,920		
単価						2,920	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	446.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	446.8	446.8		
合計						446.8		
単価						446.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:52cm,高さ:25cm	単位	m	単位数量	27	単価	8,623
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3	77,600	232,800		
合計						232,800		
単価						8,623	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	2	単価	47,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	68,970	68,970		
	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	4	4,221	16,884		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3	30,940	9,282		
	合計					95,136		
	単価					47,570	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	22,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し, 練積,無(胴込のみ),0.22m3/m2,18-8 -40(高炉)	m2	1	22,680	22,680		
合計						22,680		
単価						22,680	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7,673
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	1	7,673	7,673		
合計						7,673		
単価						7,673	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,120	5,120		
合計						5,120		
単価						5,120	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	62,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉),一般養生	m3	1	62,980	62,980		
合計						62,980		
単価						62,980	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	間詰石	現地採取	単位	m3	単位数量	1	単価	13,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.6	22,338	13,402.8		
合計						13,402.8		
単価						13,410	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	67,710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	67,710	67,710		
合計						67,710		
単価						67,710	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):1t	単位	個	単位数量	1	単価	18,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未 満,18-8-40(高炉),0.39m3を超え0.4 5m3以下,3.16m2を超え3.51m2以下,	個	1	18,040	18,040		
	合計					18,040		
	単価					18,040	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	4,506
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積み	2.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	1,706	1,706		
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下,陸上,0個,層積,ラフテレンクレー ン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	2,800	2,800		
	合計					4,506		
	単価					4,506	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:9個,距離:5.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	2,021
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下,積込み・据付け(層積),9個,5.0km以下	個	1	2,021	2,021		
合計						2,021		
単価						2,021	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	222.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	222.5	222.5		
合計						222.5		
単価						222.5	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,802
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,802	1,802		
合計						1,802		
単価						1,802	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	446.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	446.8	446.8		
合計						446.8		
単価						446.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	現場打水路 W/C≤55%	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m	単位数量	20	単価	135,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	22	36,980	813,560		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	146	8,876	1,295,896		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	1.86	175,400	326,244		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	5	36,230	181,150		均しコンクリート
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	4	4,490	17,960		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クワッチャラン 40~0,全ての費用	m2	47	1,510	70,970		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	2	5,120	10,240		
合計						2,716,020		
単価						135,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	均しコンクリート W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m2	単価数量	37	単価	8,425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	均しコンクリート		m2	37	4,868	180,116		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150		m	0.2	3,040	608		
	材料費(組)		組	1	131,000	131,000		フラップゲート
	合計					311,724		
	単価					8,425		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	11,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,1 4.4以下	m3	1	11,486	11,486		
合計						11,486		
単価						11,490	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作 業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	302	単価	1,208
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	302	374.5	113,099		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm),無,90日,無, 無	枚	65	3,870	251,550		
合計						364,649		
単価						1,208	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	7,879
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1	7,165	7,165		
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1	713.8	713.8		
合計						7,878.8		
単価						7,879	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	60	単価	10,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	82,660	82,660		
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満, 作業時排水	日	60	9,531	571,860		
合計						654,520		
単価						10,910	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	13,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	13,040	13,040		
合計						13,040		
単価						13,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	14,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,080	14,080		
合計						14,080		
単価						14,080	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	10,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,570	3,570		
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,570	3,570		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	合計					10,140		
	単価					10,140	円/t	