

R 6 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工	V=2,704m ³			
(1) 土工 (本線)	EC.107~No211+13.2			
切土 礫質土		式	1.000	
片切掘削(切取)	機械掘削 (人力併用)	m ³	528.000	
機械掘削工 (切取)	機械掘削	m ³	436.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m ³	916.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	457.600	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
片切掘削(切取)	機械掘削 (人力併用)	m ³	658.000	
機械掘削 (切取)	機械掘削	m ³	875.000	
掘削土積込 軟岩(I)A	機械積込	m ³	1,456.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	529.800	
切土 軟岩II		式	1.000	
人力併用機械掘削		m ³	29.000	
機械掘削工 (掘削工)	機械掘削	m ³	178.000	
掘削土積込 (軟岩II)	機械積込	m ³	196.000	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬 礫質土 L=12.1km	機械運搬	m ³	916.000	
捨土運搬 軟岩(I)A L=12.1km	機械運搬	m ³	1,456.000	
捨土運搬 軟岩II L=12.1km	機械運搬	m ³	196.000	
機械盛土	路体・築堤,敷ならし締固め	m ³	2,568.000	
土羽工	残土場	式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	297.300	
吸出し防止材設置		m ²	1,891.900	

R 6 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
2. 路面工	A=354.6m ²			
(1) 路面工(本線)	No206+12.0~No211			
路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m ²	354.600	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	328.500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	6.700	
舗装止め丸太工(1段)		m	166.800	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	1.800	
みぞ形鋼	高125幅65厚 6.0(mm), 13.4kg/m	kg	723.600	
3. 法面保護工	A=918.0m ²			
(1) 法面保護工(本線)				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工 (アンカー(φ 9mm×200mm)仕様)	亀甲金網ヤシ繊維植生マット (W=1.0, L=10m)	m ²	410.500	
特殊配合モルタル吹付工B		m ²	266.900	
ラス張工		m ²	240.600	
4. 仮設工	1.0式			
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	93.000	
5. 支障木処理工	1.0式			
(1) 伐採費				
伐採費 スギ		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	

R 6 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	2.000	
伐採費 ヒノキ		式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	

R 6 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
伐採費 雑木		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	5.900	
(2)根株処分費				
根株処分費		式	1.000	
根株運搬費		m3	22.600	
木材チップ化		m3	17.700	
ダンプトラック運搬 (チップ)		m3	28.400	
丸太筋工		式	1.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	53.000	
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	617.300	