

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（河床掘削・樹木伐採）

工事名	R 6 波土 海部川 海・奥浦他 河床掘削工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		29,654,331		
河川土工		式	1		29,585,100		
掘削工		式	1		2,626,500		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3	10,200	257.5	2,626,500		単 1号
残土処理工		式	1		26,958,600		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,200	1,734	17,686,800		単 2号
残土等処分		m3	10,200	909	9,271,800		単 3号
仮設工		式	1		69,231		
工事用道路工		式	1		69,231		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	47	1,473	69,231		単 4号
河川維持		式	1		6,790,240		
堤防養生工		式	1		6,790,240		
伐木除根工		式	1		6,790,240		

設計内訳書（河床掘削・樹木伐採）

工事名	R 6 波土 海部川 海・奥浦他 河床掘削工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分：伐木（機械施工）	m2	9,200	208.2	1,915,440		単 5号
伐木等運搬		t	120	24,790	2,974,800		単 6号
処分費	伐木	t	30	15,000	450,000		単 7号
処分費	伐竹	t	20	20,000	400,000		単 8号
処分費	根株	t	70	15,000	1,050,000		単 9号
直接工事費		式	1		36,444,571		
共通仮設		式	1		2,588,800		
共通仮設費		式	1		42,800		
運搬費		式	1		42,800		
仮設材運搬費		t	8	5,350	42,800		単 10号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,546,000		
純工事費		式	1		39,033,371		
現場管理費		式	1		9,815,000		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	257.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	257.5	257.5		
合計						257.5		
単価						257.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,734
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,734	1,734		
合計						1,734		
単価						1,734	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	909	909		
合計						909		
単価						909	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	47	単価	1,473
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	47	374.5	17,601.5		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 120日, 無, 無	枚	10	5,160	51,600		
合計						69,201.5		
単価						1,473	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(機械施工)	単位	m2	単位数量	1	単価	208.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工),有り,機械施工,全 ての費用	m2	1	208.2	208.2		
合計						208.2		
単価						208.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	伐木等運搬		単位	t	単位数量	1	単価	24,790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t, 無し,49.0km以下	t	1	21,560	21,560		
運搬(伐木除根)		機械施工,有り,無し,60.0km以下,全 ての費用	m3	1	3,223	3,223		
合計						24,783		
単価						24,790	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	処分費	伐木	単位	t	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	15,000	15,000		
合計						15,000		
単価						15,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	処分費	伐竹	単位	t	単位数量	1	単価	20,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	20,000	20,000		
合計						20,000		
単価						20,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	処分費	根株	単位	t	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1	15,000	15,000		
	合計					15,000		
	単価					15,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	5,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,850	3,850		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
	合計					5,350		
	単価					5,350	円/t	