

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 今切港海岸 (川内地区) 徳・川内 側溝工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		2,813,578		
舗装工		式	1		496,303		
舗装打換え工		式	1		496,303		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	184	478.3	88,007		単 1号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	184	2,219	408,296		単 2号
排水構造物工		式	1		1,682,125		
作業土工		式	1		123,925		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	40	310.2	12,408		単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	2,920	29,200		単 4号
基面整正		m2	60	446.8	26,808		単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	1,734	52,020		単 6号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	30	116.3	3,489		単 7号
側溝工		式	1		1,558,200		

設計内訳書 (本01)

工事名	R6徳土 今切港海岸 (川内地区) 徳・川内 側溝工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落ち蓋式 3種 300A	m	100	10,890	1,089,000		単 8号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	200	2,346	469,200		単 9号
構造物撤去工		式	1		240,910		
構造物取壊し工		式	1		106,551		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	110	649.4	71,434		単 10号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	183	191.9	35,117		単 11号
縁石撤去工		式	1		70,890		
地先境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m	102	695	70,890		単 12号
運搬処理工		式	1		63,469		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,708	1,708		単 13号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,880	1,880		単 14号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	9	3,469	31,221		単 15号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	9	1,840	16,560		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 今切港海岸 (川内地区) 徳・川内 側溝工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設汚泥処理	舗装版切断	m3	1	12,100	12,100		単 17号
仮設工		式	1		394,240		
交通管理工		式	1		394,240		
交通誘導警備員		人日	28	14,080	394,240		単 18号
養浜		式	1		1,035,976		
土工		式	1		1,035,976		
土工		式	1		1,035,976		
掘削		m3	100	302.7	30,270		単 19号
土砂等運搬		m3	100	475.4	47,540		単 20号
整地		m3	100	119.8	11,980		単 21号
法面整形		m2	460	405.6	186,576		単 22号
防草シート設置 (平面部)	固定ピンのみ 時間的制約なし	m2	270	941	254,070		単 23号
防草シート設置 (法面部)	固定ピンのみ 時間的制約なし	m2	460	1,099	505,540		単 24号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 今切港海岸 (川内地区) 徳・川内 側溝工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	道路維持・修繕 養浜			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		3,849,554		
共通仮設		式	1		501,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		501,000		
純工事費		式	1		4,350,554		
現場管理費		式	1		1,527,000		
工事原価		式	1		5,877,554		
一般管理費等		式	1		1,366,446		
工事価格		式	1		7,244,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		724,400		
工事費計		式	1		7,968,400		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	478.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	478.3	478.3		
合計						478.3		
単価						478.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	2,219
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,219	2,219		
合計						2,219		
単価						2,219	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	310.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m3	1	310.2	310.2		
合計						310.2		
単価						310.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,920	2,920		
合計						2,920		
単価						2,920	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	446.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	446.8	446.8		
合計						446.8		
単価						446.8	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,734
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1	1,734	1,734		
合計						1,734		
単価						1,734	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	116.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	116.3	116.3		
合計						116.3		
単価						116.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落ち蓋式 3種 300A	単位	m	単位数量	1	単価	10,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.6m3/10m	m	1	10,890	10,890		
合計						10,890		
単価						10,890	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	2,346
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し, 無し	枚	1	2,346	2,346		
	合計					2,346		
	単価					2,346	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	649.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	649.4	649.4		
	合計					649.4		
	単価					649.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	191.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	191.9	191.9		
合計						191.9		
単価						191.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	地先境界ブロック撤去	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	695
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		処分	m	1	695	695		
合計						695		
単価						695	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,708
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1	1,708	1,708		
合計						1,708		
単価						1,708	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,880	1,880		
合計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	1	3,469	3,469		
合計						3,469		
単価						3,469	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,840	1,840		
合計						1,840		
単価						1,840	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	建設汚泥処理	舗装版切断	単位	m3	単位数量	1	単価	12,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	12,100	12,100		
合計						12,100		
単価						12,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	14,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,080	14,080		
合計						14,080		
単価						14,080	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	302.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1	302.7	302.7	
合計						302.7	
単価						302.7	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	土砂等運搬	単位	m3	単位数量	1	単価	475.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 .0km以下	m3	1	475.4	475.4	
合計						475.4	
単価						475.4	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	整地		単位	m3	単位数量	1	単価	119.8
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し		m3	1	119.8	119.8	
合計							119.8	
単価							119.8	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	法面整形		単位	m2	単位数量	1	単価	405.6
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用		m2	1	405.6	405.6	
合計							405.6	
単価							405.6	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	防草シート設置（平面部）	固定ピンのみ 時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	941
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（平面部）			m2	1	631	631		
防草シート			m2	1	310	310		
合計						941		
単価						941	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	防草シート設置（法面部）	固定ピンのみ 時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	1,099
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（法面部）			m2	1	788.7	788.7		
防草シート			m2	1	310	310		
合計						1,098.7		
単価						1,099	円/m2	